Landkreis Emsland
Fachbereich Straßenbau

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis	3
00.	BEPFLANZUNGSARBEITEN	3
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	3
00.01.	PFLANZENLIEFERUNGEN	4
00.02.	PFLANZARBEITEN	5
00.03.	PFLEGE UND WÄSSERUNGSARBEITEN	7
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis	12
00.	BEPFLANZUNGSARBEITEN	12
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	12
00.01.	PFLANZENLIEFERUNGEN	12
00.02.	PFLANZARBEITEN	13
00.03.	PFLEGE UND WÄSSERUNGSARBEITEN	14
	Zusammenstellung	16

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00. **BEPFLANZUNGSARBEITEN**

00.00. **BAUSTELLENEINRICHTUNG**

00.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

00.00.0003. 21.105/125.19.12.00.99 TA 1,00 Psch

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.00.0003. Forts. ...

rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regelplan CI/1, CI/2. Zeichen 123 auf Fahrbahn und Radweg. Kontrolle und Wartung gemäß ZTV-SA durchführen '
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Einsatzzeit 'Landschaftsbauarbeiten '
Verkehrsrechtliche Anordnung 'Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung trägt AN. '

00.01. PFLANZENLIEFERUNGEN

00.01.0001. 18.104/207.01.01.01 425,00 St
Fagus sylvatica liefern
Fagus sylvatica (Rotbuche) liefern.
Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.
Herkunftsgebiet Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch Westfälische Bucht, 810 01.

00.01.0002. 18.104/105.16.11.01 5,00 St
Carpinus betulus liefern
Carpinus betulus (Hainbuche) liefern.
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm.
Sorte = 'Fastigiata'.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.
Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 806 01.

00.01.0003. 18.104/641.61 5,00 St
Sorbus intermedia liefern
Sorbus intermedia (Schwedische Eberesche) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 16 bis 18 cm.
Sorte = 'Brouwers'.

00.01.0004. 18.104/503.11.11.01 8,00 St
Quercus robur liefern
Quercus robur (Stieleiche) liefern.

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.01.0004. Forts. ...

Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm.
Sorte = Quercus robur 'Fastigiata' (Säuleneiche).
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.
Herkunftsgebiet Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht, 817 01.

00.01.0005. 18.104/503.11.01.01 4,00 St
Quercus robur liefern
Quercus robur (Stieleiche) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.
Herkunftsgebiet Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht, 817 01.

00.01.0006. 18.104/001.13.01 4,00 St
Acer campestre liefern
Acer campestre (Feldahorn) liefern.
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.

00.01.0007. 18.104/003.08.01.01 4,00 St
Acer platanoides liefern
Acer platanoides (Spitzahorn) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.
Herkunftsgebiet Norddeutsches Tiefland, 800 01.

00.01.0008. 18.104/703.08.01.01 3,00 St
Tilia cordata liefern
Tilia cordata (Winterlinde) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.
Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 823 01.

00.02. PFLANZARBEITEN

00.02.0001. 21.107/320.10.99.01.02 TA 425,00 St
Gehölz pflanzen
Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz = leichter Heister, leichter Strauch, Jungpflanze, Sämling.
Pflanzung 'auf Seitentrennstreifen, an Böschung'

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.02.0001. Forts. ...

Pflanzloch 'o. Pflanzgraben, mehrere Einzellängen, Breite u. Tiefe für Pos. 00.01.0001 Fagus Sylvatica (Rotbuche)'
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

00.02.0002. 21.107/110.01 15,00 kg
Organischen Dünger liefern
Organischen Dünger liefern.
Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.

00.02.0003. 21.107/106.29.02 TA 5,00 m3
Miner. Bodenverb.stoff liefern
Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern.
Bodenverbesserungsstoff = Lava.
Körnung '16/32 mm'
Lieferform = Original verpackt.

00.02.0004. 21.107/346.29.12.10 TA 85,00 m
Heckenverankerung herstellen
Heckenverankerung für Formhecke herstellen.
Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält.
Pfahl 'durchmesser= 8 cm, Pfahllänge= 1,20m, Endhöhe des Pfahls 0,80 m'
Abstand der Pfähle = 2,50 m.
Spanndraht = kunststoffüberzogener Draht, Dicke 4,2 mm, Kerndraht 2,8 mm.
Anzahl der Spanndrähte = 2.

00.02.0005. 21.107/362.09.31.20 TA 125,00 m2
Gehölzfläche mulchen
Fläche gleichmäßig dick mulchen.
Fläche 'Mulchbreite bis ca. 1,00 m'
Einbaustelle = Seitentrennstreifen.
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm.
Mulchschicht = 10 cm.

00.02.0006. 21.107/318.20.90.21.01 TA 33,00 St
Hochstamm / Alleebaum pflanzen
Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm.
Pflanzloch '1,50m x1,50m x 0,80m'
Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20

...Forts. 00.02.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.02.0006. Forts. ...

cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

00.02.0007. 21.107/344.12.10.11.01 33,00 St
Baumverankerung (Pfahlbock) herst.
Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit zwei Pfählen.
Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querholz annageln.
Verbissschutz aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,00 m hoch, anbringen und 10 cm tief in den Boden einlassen.

00.02.0008. 24.106/120.00.11.01 15,00 m3
Oberboden abtragen
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

00.02.0009. -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch
Trassenkreuzung als Zulage
Zulage zum Bodenaushub für den Mehraufwand zum Festellen, ob Pflanzgruben von kreuzenden Versorgungsleitungen frei sind. Evtl. erforderliche Querschläge zum Aufsuchen der Leitungen sind in diese Position mit einzuberechnen. Grundsätzlich haben Pflanzungen nicht oberhalb von Trassenleitungen zu erfolgen. Wegen Strom-, Post-, Gas-, Öl-, Abwasser-, und Wasserleitungen hat der AN vor Baubeginn mit den Versorgungsunternehmen Verbindung aufzunehmen und festzustellen, dass sich Versorgungsleitungen nicht im unmittelbaren Pflanzenstandort befinden.

00.03. PFLEGE UND WÄSSERUNGSARBEITEN

00.03.0001. 21.107/618.11.12.22.13 33,00 St
Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

...Forts. 00.03.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.03.0001. Forts. ...

Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0002. 21.107/618.22.10.21.13 33,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0003. 21.107/618.33.10.21.13 33,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

...Forts. 00.03.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.03.0003. Forts. ...

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0004. 21.107/604.13.41 33,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 50 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

00.03.0005. 21.107/604.13.42 33,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 50 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

00.03.0006. 21.107/604.13.43 33,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 50 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

00.03.0007. 21.107/614.90.11.92.31 TA 85,00 m2

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'auf Seitentrennstreifen, an Böschung '
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Fläche 'gemulcht,Fläche jäten'
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-

...Forts. 00.03.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.03.0007. Forts. ...

ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0008. 21.107/614.90.22.92.31 TA 85,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'auf Seitentrennstreifen, an Böschung '
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Fläche 'gemulcht,Fläche jäten '
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0009. 21.107/614.90.33.92.31 TA 85,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'auf Seitentrennstreifen, an Böschung '
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Fläche 'gemulcht,Fläche jäten'
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0010. 21.107/602.91.01 TA 85,00 m2
Vegetationsfläche wässern
Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-

...Forts. 00.03.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**261014**	**K312/319 Bepflanzung**
VE:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**
LV:	**260820**	**K312/319 Bepflanzung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.03.0010. Forts. ...

net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge '8'
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 5 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

00.03.0011. 21.107/602.91.02 TA 85,00 m2

Vegetationsfläche wässern

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge '8'
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 5 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

00.03.0012. 21.107/602.91.03 TA 85,00 m2

Vegetationsfläche wässern

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge '8'
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 5 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.