LEGENDE:

Einfügepunkt (EP) im Grundriss s. Achse A / 1

ABKÜRZUNGEN:

AD GK	Abhangdecke Gipskarton
AD LO	Abhangdecke Lochplatte Gips
AD Metall	Abhangdecke Streckmetall
AK	Außenkante
ANS	Anstrich (Decke/Boden)
BE	Bodeneinlauf
BRH	Brüstungshöhe
BT	Bodentank
CS	Calciumsilikat
DE	Dacheinlauf
DeS	Deckensegel
EBK	Estrichbündiger Kanal
EP	Einfügepunkt
GW	Glaswolle
i.L.	Im Lichten
MW	Mauerwerk
NE	Notenlauf
OK	Oberkante
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
Rw xxdB	Schallschutzanforderung
SB	Sichtbeton
SP	Speicherh
UK	Unterkante
UKRD	Unterkante Rohdecke
UKAD	Unterkante abgehängte Decke
UwZ	Überzug
UZ	Unterzug

Fassade:

BL	Blendschutz
DF	Drehflügel
F	Festverglasung
P	Paneel
S	Sonnenschutz
V	Verdunklung

Fußboden:

BES	Beschichtung
BWS	Betonwerkstein
FL	Fliesen
HWS	Holzwerkstoff
SE	Sichtestrich / geschliffener Estrich
SK	Synthesekautschuk
SZ	Sauberlaufzone
TEP	Teppich

BRANDSCHUTZ:

BSW	Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
BWF	Treppenraumwand - Bauart einer Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
F90	F90 (REI/EI 90) tragendes/nichttragendes Bauteil
F30	F30 (REI/EI 30) tragendes/nichttragendes Bauteil
A1 / A2-s1-d0	Baustoffklasse A1 oder A2-s1,d0 nicht brennbar
EI 30	F30 (EI 30) Brandschutzverglasung
dis	Dichtschließend, mit 3-seitiger Dichtung
EF	Elektronische Feststellanlage
RS	Rauchschutztür
RW	Rettungsweg
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
T30	Feuerhemmend, Dicht- und Selbstschließend
T30-RS	Feuerhemmend, Rauchdicht und Selbstschließend
T90	Feuerbeständig, Dicht- und Selbstschließend
T90-RS	Feuerbeständig, Rauchdicht und Selbstschließend

TÜRANGABEN:

Türhöhen bezogen auf OKFF	Stand Regel	Stand Ngst
H	Holz-/Standardtür	
S	Stahlblechtür	
HSG	Holz-/Standardtür mit Standglas	
S/L	Stahlblechtür mit Lüftungsgitter	
G	Glastür	
G-S el.	Glasschiebetür, elektrisch	
FR-G	Glastür in Pfosten-Riegel-Fassade	
RR-G	Rohrrahmentür mit Glasausschnitt	
GI	Gittertür	
RR	Rohrrahmentür	
SF	Stofffenster	
FD	Fassade	
FR	Feuchtraumtür	
NR	Nasraumtür	

Türstempel

TÜR - NUMMER

Brandschutz	Türblatt-material	
Rauch-Schutz	Zusatz	

MATERIAL:

WÄNDE, DECKEN, UNTERZÜGE

- Stahlbetonwand
- Mauerwerk
- Verblendmauerwerk
- CD-Trockenbauwand auf OKRF (sofern nicht anders angegeben)
- Wärmedämmung
- Perimeterdämmung

OBERFLÄCHEN: WÄNDE - STÜTZEN - UNTERZÜGE

- Sichtbeton SB1 + Anstrich
- Sichtbeton SB2 + Anstrich
- Sichtbeton SB3
- Rauhe beliebige Schalung
- STB + Gipsputz + Anstrich
- STB + Spachtelung + Anstrich

- Deckenversprung
- Glaswand
- WC-Trennwand
- UZ / UwZ/ Konsole (im Grundriss)
- Vorhang

HÖHE:

- FF = FERTIGFUSSBODEN
- RB = ROHBAU
- Höhenkoten

GK + Anstrich

GK imprägniert + Anstrich

Fasserzementplatten imprägniert + Anstrich

GK imprägniert + Wandfliesen.
Höhe Fliesen bis OK Tür,rarge, dardber Anstrich.

Fasserzementplatten + Wandfliesen.
Höhe Fliesen bis OK Tür,rarge, dardber Anstrich.

Fasserzementplatten + Wandfliesen.
Höhe Fliesen bis 10cm über UK AD

EG Foyerbereich = OKFF EG ±0,00= 74,06 ue. NN	HINWEIS: LABORBAU NUR NACHRICHTLICH, VERBINDLICH SIEHE LABORPLANUNG
BAUTEILABMESSUNGEN U. STATISCH RELEVANTE DURCHBRICHE v. STB BAUTEILEN: siehe SCHALPLÄNE Tragwerksplanung. In ARCHITEKTENPLÄNEN nur nachrichtlich aufgeführt.	
Aktueller Stand der Durchbrüche gem TGA vom **22.04.2025**	Aktueller Stand der Laborplanung vom **22.01.2025**
Höhenlage der Abhangdecken: siehe **Deckenspiegel**	Details zu Fußbodenaufbauten: siehe 4277_O1_5A-DÜ



Technische Universität Braunschweig

vertreten durch die Projektleitung:
Technische Universität Braunschweig
Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Spielmannstraße 10, 38106 Braunschweig

Technische Universität Braunschweig
Konstantin-Uhde-Straße 18, 38106 Braunschweig

Nr. (optional)

Gebäude 4277
Lehrgebäude Neubau Chemie

Architektur
1. Obergeschoss Teil 1 Achse A - N

Ausführungsplanung 18.02.2026

Datum:	02.12.2022		gez.: Ar
Plan-Nr.:	4277_O1_5A-G-1	Maßstab: 1 : 50	
Plan-Index:	14	Blattgröße: 1350 x 890	gepr.:
Datei-Code:			