LEGENDE:

Einfügepunkt (EP) im Grundriss s. Achse A / 1

ABKÜRZUNGEN:

AD GK	Abhangdecke Gipskarton
AD LO	Abhangdecke Lochplatte Gips
AD Metall	Abhangdecke Stockmetall
AK	Außenkante
ANS	Anstrich (Decke/Boden)
BE	Bodeneinlauf
BRH	Brüstungshöhe
BT	Bodentank
CS	Calciumsilikat
DE	Deckeneinlauf
DeS	Deckensegel
EBK	Estrichüberguer Kanal
EP	Einfügepunkt
GW	Glaswolle
i.L.	Im Lichten
MW	Mauerwerk
NE	Notenlauf
OK	Oberkante
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante RohfUßboden
R'w xxdB	**Schalldämmung**
RöW1	Revisionsöffnung in der Wand, 30x30 cm
RöW2	Revisionsöffnung in der Wand, 40x40 cm
RöW5	Revisionsöffnung in der Wand, 50x50 cm
RöW6	Revisionsöffnung in der Wand, 60x60 cm
RöW8	Revisionsöffnung in der Wand, 80x80 cm
SB	Sitzbalken
SP	Spachtein
UK	Unterkante
UKRD	Unterkante Rohdecke
UKAD	Unterkante abgehängte Decke
UnZ	Überzug
UZ	Unterzug

Fassade:

BL	Blendschutz
DF	Drehflügel
F	Festverglasung
P	Paneel
S	Sonnenschutz
V	Verdunklung

Fußboden:

BES	Beschichtung
BWS	Betonwerkstein
FL	Fliesen
HWS	Holzwerkstoff
SE	Sichtestrich / geschliffener Estrich
SK	Syntheseakautschuk
SZ	Sauberkeitszone
TEP	Teppich

BRANDSCHUTZ:

EI 90	Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
Brand BW	Treppenaufmwand - Bauart einer Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
F90	F90 (REI/EI 90) tragendes/nichttragendes Bauteil
	F30 (REI/EI 30) tragendes/nichttragendes Bauteil
A1 / A2-s,d0	Baustoffklasse A1 oder A2-s1,d0 nicht brennbar
EI 30	F30 (EI 30) Brandschutzverglasung
dis	Dichtschließend, mit 3-seitiger Dichtung
EF	Elektronische Feststellanlage
RS	Rauchschutztür
RW	Rettungsweg
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
T30	Feuerhemmend, Dicht- und Selbstschließend
T30-RS	Feuerhemmend, Rauchdicht und Selbstschließend
T90	Feuerbeständig, Dicht- und Selbstschließend
T30-RS	Feuerbeständig, Rauchdicht und Selbstschließend

TÜRANGABEN:

Stand Regel	Stand Sonder
H	Holz-/Standardtür
S	Stahltechtür
H/SG	Holz-/Standardtür mit Standglas
S/L	Stahltechtür mit Lüftungsgitter
G	Glastür
G-S el.	Glasschiebetür, elektrisch
PR-G	Glastür in Pfosten-Riegel-Fassade
RR-G	Rohrrahmentür mit Glasausschnitt
GI	Gittertür
RR	Rohrrahmentür
SF	Schiffstreifer
FD	Fassade
FR	Feuchtraumtür
NR	Nassraumtür

Türstempel

TÜR - NUMMER

Brandschutz-/Rauchschutz	Türblatt-material
	Zusatz

MATERIAL:

WÄNDE, DECKEN, UNTERZÜGE

- Stahlbetonwand
- Mauerwerk
- Vorsatzschale
- Wärmedämmung
- Perimeterdämmung
- Deckenversprung
- Glaswand
- WC-Trennwand
- UZ / UeZ/ Konsole (im Grundriss)
- Vorhang

HÖHE:

- Rohbaumaß
- Fertigmaß
- Höhenkoten

OBERFLÄCHEN: WÄNDE - STÜTZEN - UNTERZÜGE

Sichtbeton SB1 + Anstrich	GK + Anstrich
Sichtbeton SB2 + Anstrich	GK imprägniert + Anstrich
Sichtbeton SB3	Faserzementplatten imprägniert + Anstrich
Rauhe beliebige Schalung	GK imprägniert + Wandfliesen. Höhe Fliesen bis OK Türzarge, darüber Anstrich
STB + Gipsputz + Anstrich	Faserzementplatten + Wandfliesen. Höhe Fliesen bis OK Türzarge, darüber Anstrich
STB + Spachtelung + Anstrich	Faserzementplatten + Wandfliesen. Höhe Fliesen bis 10cm über UK AD

EG Foyerbereich = OKFF EG ±0,00= 74,06 ua. NN

HINWEIS: LABORBAU NUR NACHRICHTLICH, VERBINDLICH SIEHE LABORPLANUNG

BAUTEILABMESSUNGEN U. STATISCH RELEVANTE DURCHBRÜCHE v. STB.BAUTEILEN: siehe SCHALPLÄNE Tragwerksplanung. In ARCHITEKTENPLÄNEN nur nachrichtlich aufgeführt.

Aktueller Stand der Durchbrüche gem TGA vom **22.04.2025**

Aktueller Stand der Laborplanung vom **22.01.2025**

Höhenlage der Abhangdecken: siehe **Deckenspiegel**

Details zu Fußbodenaufbauten: siehe *4277_OT_5A-DD*

vertreten durch die Projektleitung:
Technische Universität Braunschweig
Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Spielmannstraße 10, 38106 Braunschweig

Nr. (optional)

Technische Universität Braunschweig
Konstantin-Uhde-Straße 18, 38106 Braunschweig

Nr. (optional)

Gebäude 4277
Lehrgebäude Neubau Chemie

Architektur
3. Obergeschoss Teil 2 Achse M - Z

Ausführungsplanung 24.04.2026

Datum: 02.12.2022	Maßstab: 1 : 50	gez.: Pur/Ar
Plan-Nr.: 4277_O3_5A-G-2	Blattgröße: 1350 x 890	gepr.:
Plan-Index: 15		
Datei-Code:		