Staatliches Baumanagement Hannover
Celler Straße 7, 30161 Hannover



Verdingungs-LV - Kurztext -

L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

Liegenschaft:	**Kurt-Schumacher-Kaserne**
Maßnahme:	**Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
Maßnahmen-Nr.:	**20100_E2_0019**
Vergabe-Nr.:	**26E40291**

Projektadresse

Straße:	Hans-Böckler-Allee 16-18
PLZ:	30173
Ort:	Hannover

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber:	Staatliches Baumanagement Hannover
Straße:	Celler Straße 7
PLZ:	30161
Ort:	Hannover
Ansprechpartner:	Vergabeabteilung
Tel.Nummer:	0511 / 106-5278

LV-Bezeichnung:	**Tischlerarbeiten - Holzfenster**
LV-Nummer:	**26E40291**

Verdingungs-LV - Kurztext -

Maßn.-Nr.:	**20100_E2_0019**	**Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV:	**26E40291**	**Tischlerarbeiten - Holzfenster**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Leistungsverzeichnis	3
	0.0 Baubeschreibung	4
	0.1 Angaben zur Baustelle	5
	0.2 Angaben zur Ausführung	7
	0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)	9
	Einbausituation / Transportwege / Gerüste	10
01.	Tischlerarbeiten - Holzfenster	11
01.01.	Demontagen, Entsorgung, Vorbereitung	11
01.02.	Holzfenster	13
01.03.	Stundenlohn, Dokumentation, Techn. Bearbeitung	21
	Zusammenstellung	22

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme: **Herrichtung Altbau, KSK Hannover**

Hans-Böckler-Allee 16-18, 30173 Hannover

Bauherr: **Land Niedersachsen**

vertreten durch:

Staatliches Baumangement Hannover
Celler Straße 7
30161 Hannover

0.0 Baubeschreibung

0.0 Baubeschreibung

Die Liegenschaft befindet sich in Hannover. Saniert werden die miteinander verbundenen Gebäude 1, 2, 2a, 3 und 3a; diese sind i. d. R. 6-geschossig (KG, EG, 1.-3. OG, DG), wobei ein Teilbereich des Gebäudes 2 über einen weiteren Unterkeller verfügt. Das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut, sondern dient technischen Einrichtungen (z. B. Lüftungstechnik). Die Gesamt-BGF der Bestandsgebäude beträgt ca. 28.000 m².
Nach Abschluss der Maßnahme werden das Karrierecenter der Bundeswehr (KarrC) und das Landeskommando Niedersachsen (LKdo) in der Liegenschaft untergebracht. Für das KarrC werden zur Musterung von Bewerbern u. a. Testräume und ca. 150 Unterkünfte hergestellt; für das LKdo werden Bestandsräume ohne größere Eingriffe in die Gebäudestruktur wiederhergerichtet.
Sämtliche Gebäude stehen unter Denkmalschutz; die Maßnahmen sind mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Einzelne Bauteile und Materialien des Gebäudekomplexes waren bzw. sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten schadstoffbelastet. Die Schadstoffsanierung wurde in weiten Teilen vorgezogen und ist im überwiegenden Teil des Gebäudekomplexes bereits abgeschlossen.
Zusätzlich zu den Hochbaumaßnahmen werden die sich aus den Liegenschaftskonzepten Trink- und Löschwasser, Abwasser sowie Elektro einschließlich IT-Technik ergebenden Maßnahmen umgesetzt; die Erschließung wird tiefbauseitig erneuert bzw. saniert. Die Arbeiten der einzelnen Vergabeeinheiten laufen teilweise parallel; mit Einschränkungen im Bauablauf und der Zugänglichkeit ist zu rechnen.
Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind die Leistungen des Gewerks Tischlerarbeiten-Holzfenster. Die nachfolgenden Ziffern 0.1 bis 0.3 konkretisieren die allgemeinen sowie die gewerkespezifischen Rahmenbedingungen für die Ausführung dieser Leistungen.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage und Gebäudetypologie

- Lage der Liegenschaft: Hannover
- Gebäude: 1, 2, 2a, 3, 3a (miteinander verbunden), i. d. R. 6-geschossig (KG, EG, 1.-3. OG, DG)
- Gebäude 2: Teilbereich mit zusätzlichem Unterkeller
- Dachgeschoss: kein Ausbau, Nutzung für technische Einrichtungen (z. B. Lüftungstechnik)
- Neubauten: Gebäude 13 (Energiezentrale), Gebäude 19 (Pumpenhaus); Sanierung Gebäude 21 (Technikzentrale E-Mobilität)
- Gesamt-BGF der Bestandsgebäude: ca. 28.000 m²

0.1.2 Vorgesehene Nutzung nach Fertigstellung

- Karrierecenter Bundeswehr (KarrC): u. a. Testräume, ca. 150 Unterkünfte
- Landeskommando Niedersachsen (LKdo): Wiederherrichtung von Bestandsräumen ohne größere Eingriffe in die Gebäudestruktur

0.1.3 Kasernenbetrieb während der Bauzeit

Die Baumaßnahme findet bei laufendem Kasernenbetrieb statt. Die von den Umbauarbeiten betroffenen Gebäude 1, 2, 2a, 3 und 3a werden leergezogen und aus dem militärischen Sicherheitsbereich ausgegliedert.
Ein Passwechselverfahren ist mit erfolgreicher Ausgliederung der Gebäude nicht notwendig, die Staatenliste ist dennoch zu beachten. Unabhängig davon wird es bauseitige Zutrittskontrollen geben. Für diese werden Baustellenausweise nach Passkontrolle ausgegeben. Diese sind rechtzeitig vor Beginn der Ausführung der eigenen Leistung zu beantragen.

0.1.4 Verkehrsführung und Zufahrt

- Zufahrt: Hans-Böckler-Allee
- Ausfahrt: Freundallee
- Anlieferung aufgrund beengter Verhältnisse nur mit leichten Lkw möglich (bis 7,5 t, max. Länge 8 m, max. Breite 2,2 m)
- Die Verkehrsführung ist dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen

0.1.5 Zutrittsregelung

Der Zugang zur Baustelle erfolgt aktuell über das Tor mittig in Gebäude 2a (Hauptwache) und den mittleren Zugang in Gebäude 2 (siehe Baustellen-Einrichtungsplan).

- Zutrittszeiten: kalendertäglich 06:00 bis 18:00 Uhr; Samstagseinsätze sind nach Rücksprache und mit Einzelgenehmigung grundsätzlich möglich
- Materialanlieferungen grundsätzlich innerhalb dieser Zeitfenster; diese sind im Vorfeld mit der Objektüberwachung (OÜ) abzustimmen (ggf. Sperrung von Teilbereichen der BE-Fläche/Liegenschaft in Abstimmung mit dem Auftraggeber)
- Das Abstellen privater Kfz ist auf dem gesamten Kasernengelände nicht gestattet (dies betrifft sowohl die eingezäunten als auch die nicht eingezäunten Bereiche)

0.1.6 Gerüststellung und -nutzung

An allen Fassaden werden durch den Auftraggeber von März 2027 bis voraussichtlich Ende 2027 Fassadengerüste (Lastklasse 3) gestellt, die zu Fanggerüsten ausgebaut sind. Diese Gerüste stehen dem Auftragnehmer für die Zeit der Vorhaltung zur kostenfreien Mitbenutzung zur Verfügung.
In insgesamt zwei Bereichen (Ecke Gebäude 3/2a Fassade Nord sowie Mitte Gebäude 2 Fassade Ost) sind für die gesamte Bauzeit Materialbühnen mit Treppentürmen angeordnet; hier kann der Auftragnehmer nach Absprache mit AG/OÜ eigenverantwortlich geeignete Gerüstaufzüge (für Gerüst Lastklasse 3) vorsehen.

0.1.7 Vertikaler und horizontaler Materialtransport

Die (Personen-)Aufzüge in den Gebäuden wurden mit Beginn der Maßnahme stillgelegt und stehen während der Bauzeit nicht für den Materialtransport zur Verfügung, eine Nutzung durch den AN ist ausgeschlossen.

- Der Transport in das Gebäude erfolgt über die Materialbühnen, angebunden an Fensteröffnungen in der Fassade (ca. 1,10 x 2,10 m); zu überwindende Brüstungshöhen bis 0,90 m.
- Die Verteilung im Gebäude kann nicht über Paletten erfolgen, sondern ist mittels geeigneter Transportmittel/Kleingerät vorzunehmen.
- Die Anlieferung mit Mobilkränen ist grundsätzlich in Ausnahmefällen im Bereich der Fassaden Geb. 2a (Nord), Geb. 2, (Ost) und Geb. 1 (Nord) möglich, sofern im Vorfeld eine Abstimmung mit AG/OÜ

der vorgesehenen Sperrungen erfolgt ist.
- Für die Zuwegung zur vertikalen Verteilung (Bauaufzug) sind längere Wege einzuplanen; die hierfür entstehenden Aufwendungen sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

0.1.8 Denkmalschutz

siehe Punkt 0.0.

0.1.9 Schadstoffsituation

Einzelne Bauteile und Materialien des Gebäudekomplexes waren bzw. sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten schadstoffbelastet. Die Schadstoffsanierung wurde in weiten Teilen vorgezogen und ist im überwiegenden Teil des Gebäudekomplexes bereits abgeschlossen. Die sanierten Bereiche wurden entsprechend freigemessen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben.
Vereinzelte Flächen werden im Laufe des Jahres 2027 abschließend schadstoffsaniert. Während der Durchführung der Schadstoffsanierungsarbeiten werden die jeweils betroffenen Bereiche als Schwarzbereiche eingerichtet und sind in diesem Zeitraum für andere Gewerke nicht zugänglich. Dies berifft voraussichtlich die Keller- und Untergeschosse sowie die Regelgeschosse Bauteil 2a. Hieraus resultierende Einschränkungen und erforderliche Abstimmungen im Bauablauf sind zu berücksichtigen.
Die Prüfberichte und Freigabemessungen der bereits sanierten Bereiche können bei Bedarf im Büro des Auftraggebers bzw. der Objektüberwachung eingesehen werden. Betroffene Bauteile und Bereiche werden, soweit für die jeweilige Leistung relevant, in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses kenntlich gemacht.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Ansprechpartner vor Ort

Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Bauarbeiten einen geeigneten Vorarbeiter zu stellen und der Objektüberwachung und dem Auftraggeber zu benennen. Ein Wechsel dieser Person ist nur aus wichtigem Grund zulässig.

0.2.2 Baustellenreinigung und Entsorgung

Bau- und Baustellenabfälle sind unmittelbar nach Abschluss der jeweiligen Tätigkeit zu beseitigen, spätestens jedoch wöchentlich freitags bis 12:00 Uhr. Bei Nichteinhaltung wird der Abfall nach vorheriger Abmahnung zulasten des Verursachers beseitigt. Bei fehlender Zuordnungsmöglichkeit, z. B. bei allgemeinen Abfällen, werden die Entsorgungskosten anteilig auf die anwesenden Gewerke umgelegt.

0.2.3 Planaustausch und Kommunikation

Der Austausch der Planunterlagen erfolgt ausschließlich digital.
Sollte im Projekt eine Projektplattform Anwendung finden, werden dem AN erforderliche Zugänge kostenfrei zur Verfügung gestellt. Diese sind im Rahmen der Arbeitsvorbereitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn beim OÜ zu beantragen.
Sofern der AN für die Ausführung Planunterlagen oder sonstige Dokumente in Papierform benötigt, sind die hierfür anfallenden Druck- und Vervielfältigungskosten in der Preisfindung zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.4 Sicherung des Materials

Für den Verschluss der Baumaterialien gegen Diebstahl oder Gebrauch Unbefugter ist der Auftragnehmer allein verantwortlich.

0.2.5 Bauunterbrechungen und Vergütung

Der Auftragnehmer kann nicht mit einem fortlaufenden Arbeitseinsatz rechnen. Bis zu 4 Bauunterbrechungen, z. B. für Zwischenleistungen anderer Gewerke, sind kalkulatorisch zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. Kosten, die sich aus der Umsetzung der in diesen Vorbemerkungen genannten Rahmenbedingungen (Zufahrt, Zutritt, Transportwege, Gerüstnutzung, Bauablauf etc.) ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

0.2.6 Baustelleneinrichtung

Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern Kran- und Förderanlagen, Hebezeuge, Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, erforderliche Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Sofern für die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind diese Sache des AN.
Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Gerätschaften/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.
Hinweis: Über eine separate Beauftragung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:

- - Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und Bauwasser
- - Sanitärcontainer
- - Bauzaun
- - Zutrittskontrolle

0.2.7 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse

Sämtliche Materialien und Farbtöne sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen. Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse zur Verfügung zu stellen.

0.2.8

Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit. Diese Regelung gilt für die Angebotskalkulation. Die Ausführung hat gemäß dem zur Ausführung aktuellsten Planungsstand und der freigegebenen Werkplanung zu erfolgen.

0.2.9
Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien, Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.
0.2.10
Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufs sind Ausführungstermine mit der Objektüberwachung abzustimmen. Spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, konkrete Arbeitsabläufe, notwendige Vorleistungen, Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Gewerken, etc.) zu übergeben.
0.2.11
Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SiGeKo-Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.
0.2.12
Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

0.3.1 Verbindungs -/ Befestigungsmittel, Unterkonstruktionen

Alle erforderlichen Verbindungs -/ Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen gehören zum Leistungsumfang, ohne gesonderte Vergütung . Dies gilt ebenso für sämtliche erforderlichen Bohrungen. Erforderliche Stemmarbeiten gehören zum Leistungsumfang.

0.3.2 Technische Spezifikationen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Einbausituation / Transportwege / Gerüste
Einbausituation / Transportwege / Gerüste

Bezüglich Gerüste im Außenbereich siehe Pkt. 0.1.6.

Im Gegensatz zu den Außengerüsten sind Innengerüste grundsätzlich vom AN Tischler vorzusehen und bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

Der AN muss von folgenden max. Transportwegen ausgehen:
horizontal (ab Fass. Nord Achse 11 bzw. Fass. Ost Achse J): bis ca. 140 m
vertikal (ab Fußboden EG): bis ca. 16 m

Von einer direkten Beschickung zum Einbauort bzw. einer direkten Montage über die Fassade bzw. über die Fassadengerüste kann lediglich bei Fenstern folgender Fassaden ausgegangen werden:
- Geb. 2a Fassade Nord
- Geb. 2 Fassade Ost
- Geb. 1 umlaufend

Bei den Fenstern aller anderen Fassaden einschließlich der Innenhöfe muss davon ausgegangen werden, dass ein Transport durch das Gebäude erfolgen muss. Hierzu hat der AN geeignete gummibereifte Transportmittel vorzusehen.

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26E40291** **Tischlerarbeiten - Holzfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	**Tischlerarbeiten - Holzfenster**				
01.01.	**Demontagen, Entsorgung, Vorbereitung**				
01.01.0010.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 2-3m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 16 mm Entglasen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**	1.787,000	m2	.....	.....
01.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 3-4m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 16 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0010.	308,000	m2	.....	.....
01.01.0030.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 1,5-1,75m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 16 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0010.	3,000	m2	.....	.....
01.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 0,25-0,5m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 16 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0010.	11,000	m2	.....	.....
01.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 0,75-1m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 16 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0010.	76,000	m2	.....	.....
01.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 1,75-2m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 16 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0010.	5,000	m2	.....	.....
01.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 4-5m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 16 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0010.	73,000	m2	.....	.....
01.01.0080.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 4-5m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 8 mm Entglasen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**	84,000	m2	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0090.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 5-6m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 8 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0080.	12,000	m2	.....	.....
01.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 8-9m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 8 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0080.	25,000	m2	.....	.....
01.01.0110.	STLB-Bau 04/2026 084 **Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 0,75-1m2 Rahmen-D 78 mm Glas-D 8 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** gemäß Position 01.01.0080.	11,000	m2	.....	.....
01.01.0120.	STLB-Bau 04/2026 084 **Putz Leibung B 10 cm abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**	5.100,000	m	.....	.....
01.01.0130.	**Kosten Mehraufwand AH bis 4 m, Treppenbereich**	45,000	m2	.....	.....
01.01.0140.	**Kosten Mehraufwand AH bis 4,75 m, Treppenbereich**	25,000	m2	.....	.....
01.01.0150.	**Kosten Mehraufwand Gitter vor Kellerfenstern**	45,000	m2	.....	.....
01.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**	40,000	t	.....	.....
01.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**	63,000	t	.....	.....
01.01.0180.	STLB-Bau 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**	2,600	t	.....	.....
01.01.0190.	STLB-Bau 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**	32,000	t	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26E40291** **Tischlerarbeiten - Holzfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0200.	STLB-Bau 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**	5,000	t	.....	.....
01.01.0210.	STLB-Bau 04/2026 023 **Unebenheit Leibung B 10 cm Kalkzement-Normalputzm. D 20-25mm**	5.000,000	m	.....	.....
01.01.0220.	STLB-Bau 04/2026 023 **Unebenheit Leibung B 10 cm Kalkzement-Normalputzm. D 20-25mm** gemäß Position 01.01.0210.	100,000	m	.....	.....
01.01.0230.	STLB-Bau 04/2026 023 **Unebenheit Leibung B 10 cm Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm**	5.000,000	m	.....	.....
01.01.0240.	STLB-Bau 04/2026 023 **Unebenheit Leibung B 10 cm Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm** gemäß Position 01.01.0210.	100,000	m	.....	.....
	Summe 01.01. Demontagen, Entsorgung, Vorbereitung				.....
01.02.	**Holzfenster** **Systembeschreibung Verglasung** **Systembeschreibung Beschläge** **Systembeschreibung Beschichtungssytem** **Konstruktive Hinweise / Forderungen, Hinweis Teilungsgrößen** **Hinweis Fenster-Typen** **Fenster - Typ 01**				
01.02.0010.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas**	418,000	St	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26E40291** **Tischlerarbeiten - Holzfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0020.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0010.	71,000	St	.....	.....
01.02.0030.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 39dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0010.	18,000	St	.....	.....
01.02.0040.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 39dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0010.	9,000	St	.....	.....
01.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0010.	69,000	St	.....	.....
01.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 39dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0010.	11,000	St	.....	.....
01.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 39dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0010.	10,000	St	.....	.....
01.02.0080.	**Kosten Mehraufwand GT1a**	4,000	St	.....	.....
01.02.0090.	**Kosten Mehraufwand BRH bis 2550 mm**	9,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 02				

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26E40291** **Tischlerarbeiten - Holzfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0100.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2800 mm 4tlg 39dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	4,000	St	.....	.....
01.02.0110.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2800 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0100.	24,000	St	.....	.....
01.02.0120.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2800 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0100.	2,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 03				
01.02.0130.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2650 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	43,000	St	.....	.....
01.02.0140.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2650 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0130.	1,000	St	.....	.....
01.02.0150.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2650 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0130.	9,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 04				
01.02.0160.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 2256 mm H 2180 mm 3tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	1,000	St	.....	.....
01.02.0170.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 2256 mm H 2180 mm 3tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0160.	16,000	St	.....	.....
01.02.0180.	**Kosten Mehraufwand BRH bis 1550 mm**	8,000	St	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fenster - Typ 05				
01.02.0190.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 2256 mm H 2650 mm 6tlg 39dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	2,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 06				
01.02.0200.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 1260 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 39dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas**	2,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 08				
01.02.0210.	**Einfachfenster B 1506 mm H 5630 mm 8tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	3,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 11				
01.02.0220.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2080 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas**	9,000	St	.....	.....
01.02.0230.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2080 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0220.	3,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 12				
01.02.0240.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1126 mm H 2490 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	2,000	St	.....	.....
01.02.0250.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1126 mm H 2490 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0240.	1,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 13				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0260.	**Einfachfenster B 1256 mm H 3430 mm 6tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	9,000	St	.....	.....
01.02.0270.	**Einfachfenster B 1256 mm H 3430 mm 6tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0260.	6,000	St	.....	.....
01.02.0280.	**Einfachfenster B 1256 mm H 3430 mm 6tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0260.	1,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 14				
01.02.0290.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 776 mm H 1140 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas**	10,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 15				
01.02.0300.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 706 mm H 980 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas**	2,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 21				
01.02.0310.	STLB-Bau 04/2026 026 **Fenstertür B 1256 mm H 3030 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	1,000	St	.....	.....
01.02.0320.	STLB-Bau 04/2026 026 **Fenstertür B 1256 mm H 3030 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach** gemäß Position 01.02.0310.	4,000	St	.....	.....
	Kellerfenster - Typ KG01				
01.02.0330.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 720 mm H 920 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas**	108,000	St	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kellerfenster - Typ KG02				
01.02.0340.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 600 mm H 600 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0330.	8,000	St	.....	.....
01.02.0350.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 600 mm H 600 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0330.	14,000	St	.....	.....
	Kellerfenster - Typ KG03				
01.02.0360.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1320 mm H 1570 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0330.	2,000	St	.....	.....
	Kellerfenster - Typ KG04				
01.02.0370.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 650 mm H 800 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0330.	3,000	St	.....	.....
	Kellerfenster - Typ KG05				
01.02.0380.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 650 mm H 700 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0330.	1,000	St	.....	.....
	Kellerfenster - Typ KG06				

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26E40291** **Tischlerarbeiten - Holzfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0390.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 800 mm H 570 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0330.	3,000	St	.....	.....
01.02.0400.	**Kosten Mehraufwand Gitter vor Kellerfenstern**	45,000	m2	.....	.....
	Fenster - Typ 01 - Brandschutz				
01.02.0410.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 39dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 F90 Rahmen Laubholz Isolierglas**	1,000	St	.....	.....
01.02.0420.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 F90 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0410.	1,000	St	.....	.....
01.02.0430.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 F90 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0410.	2,000	St	.....	.....
01.02.0440.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2180 mm 2tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 34dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 F30 Rahmen Laubholz Isolierglas** gemäß Position 01.02.0410.	1,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 03 - Brandschutz				
01.02.0450.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 1256 mm H 2650 mm 4tlg 34dB 0,95W/m2K F90 Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	2,000	St	.....	.....
	Fenster - Typ 13 - Brandschutz				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0460.	**Einfachfenster B 1256 mm H 3430 mm 6tlg 34dB 0,95W/m2K F90 Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach**	1,000	St	.....	.....
	Kellerfenster - Typ KG01 - Brandschutz				
01.02.0470.	STLB-Bau 04/2026 026 **Einfachfenster B 720 mm H 920 mm 1tlg Rahmendurchbiegung B Schlagregendichtheitskl.5A 39dB 0,95W/m2K Luftdurchlässigkeitskl.3 F90 Rahmen Laubholz Isolierglas**	4,000	St	.....	.....
	Sonstiges				
01.02.0480.	STLB-Bau 04/2026 026 **Blendrahmenverbreiterung Fenster seitl.2seitig oben Rahmen Massivholz B 20-40mm**	200,000	m	.....	.....
01.02.0490.	STLB-Bau 04/2026 026 **Blendrahmenverbreiterung Fenster seitl.2seitig oben Rahmen Massivholz B 40-60mm**	200,000	m	.....	.....
01.02.0500.	**Zus. Wetterschutzprofil unterer Blendrahmen**	1.120,000	m	.....	.....
01.02.0510.	STLB-Bau 04/2026 029 **Fenstergriff Stahl niro mattgebürstet**	736,000	St	.....	.....
01.02.0520.	STLB-Bau 04/2026 029 **Fenstergriff Stahl niro mattgebürstet**	251,000	St	.....	.....
01.02.0530.	STLB-Bau 04/2026 029 **Fenstergriff Stahl niro mattgebürstet**	15,000	St	.....	.....
01.02.0540.	STLB-Bau 04/2026 029 **Fenstergriff Alu eloxiert**	139,000	St	.....	.....
01.02.0550.	STLB-Bau 04/2026 029 **Fenstergriff Alu eloxiert**	4,000	St	.....	.....
01.02.0560.	STLB-Bau 04/2026 063 **Magnetkontakt fremdfelds. kodierb. Überwachung Fensterflügel Öffnung Verschluss L 6m**	40,000	St	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26E40291** **Tischlerarbeiten - Holzfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0570.	**Sichtschutz, Folie**	125,000	m2	.....	.....
01.02.0580.	STLB-Bau 04/2026 034 **Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen**	2.412,000	m2	.....	.....
01.02.0590.	**Musterfenster**	1,000	St	.....	.....
01.02.0600.	**Kosten Mehraufwand Montage ohne Fassadengerüst**	10,000	St	.....	.....
01.02.0610.	**Kosten Mehraufwand Montage in 4 Jahren**	20,000	St	.....	.....
	Summe 01.02. Holzfenster				.....
01.03.	**Stundenlohn, Dokumentation, Techn. Bearbeitung**				
	Hinweise/Forderungen				
01.03.0010.	STLB-Bau 04/2026 091 **Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge**	25,000	h	.....	.....
01.03.0020.	STLB-Bau 04/2026 091 **Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge**	25,000	h	.....	.....
01.03.0030.	**Dokumentation**	1,000	psch		.....
01.03.0040.	**Technische Bearbeitung durch AN**	1,000	psch		.....
	Summe 01.03. Stundenlohn, Dokumentation, Techn. Bea..				.....
	Summe 01. Tischlerarbeiten - Holzfenster				.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26E40291** **Tischlerarbeiten - Holzfenster**

Zusammenstellung

LV	**26E40291**	**EUR**
01.	**Tischlerarbeiten - Holzfenster**	**EUR**
01.01.	Demontagen, Entsorgung, Vorbereitung	.....
01.02.	Holzfenster	.....
01.03.	Stundenlohn, Dokumentation, Techn. Bearbeitung	.....
Gesamt	**Tischlerarbeiten - Holzfenster**	**.....**
Gesamt	**26E40291 Tischlerarbeiten - Holzfenster**	**.....**

LV	**26E40291**	**EUR**
01.	Tischlerarbeiten - Holzfenster	.....
Gesamt	**26E40291 Tischlerarbeiten - Holzfenster**	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	.....	EUR
in Höhe von 19,00 %	.....	EUR
	.....	**EUR**

Bieterangabenverzeichnis

Konstruktive Hinweise / Forderungen, Hinweis Teilungsgrößen
(TB63)
Baumart und Handelsname'

.....'vom Bieter einzutragen