



L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

Liegenschaft: **Finanzamt Quakenbrück**
Maßnahme: **Herr. Räume ehem. Polizei**
Maßnahmen-Nr.: **77330_D7_0001**
Vergabe-Nr.: **HLS**

Projektadresse

Straße: Lange Straße 37
PLZ: 49610
Ort: Quakenbrück

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber: Staatl. Baumanagement Region Nord-West
Straße: Schloss
PLZ: 49186
Ort: Bad Iburg

Ansprechpartner: Vergabestelle
Tel.Nummer: 05403 7302-500

LV-Bezeichnung: **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**
LV-Nummer: **26A30467**



Verdingungs-LV - Kurztext -

Maßn.-Nr.: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

Inhaltsverzeichnis

	Seite
	Allgemeine Baubeschreibung.....3
01.	Sanitärtechnik.....4
01.01.	Schmutzwasserleitungen.....4
01.02.	Trinkwasserleitungen und Zubehör.....5
01.03.	Einrichtungsgegenstände.....8
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik.....12
02.01.	Heizung.....12
02.02.	Lüftung.....15
03.	Demontage.....18
03.01.	Demontage.....18
04.	Sonstiges.....20
04.01.	Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokumentation.....20
04.02.	Dämmung.....20
04.03.	Befestigungen.....21
04.04.	Stundenlohnarbeiten.....22
	Zusammenstellung.....23



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt:	77330_D7_0001	Herr. Räume ehem. Polizei
LV:	26A30467	Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

Allgemeine Baubeschreibung

Die ehemaligen Räumlichkeiten der Polizeistation im Dienstgebäude Lange Straße 37 in Quakenbrück werden aufgrund eines Mehrbedarfes an Bürofläche für das Finanzamt Quakenbrück hergerichtet. Des Weiteren wird zusätzlich die öffentliche Beratungsstelle (Infothek) in den Räumlichkeiten untergebracht. Um den Mehrbedarf umsetzen zu können, sind grundlegende, raumverändernde Maßnahmen erforderlich. Im vorderen Bereich werden die Beratungsstellen (Infothek) mit Empfang und Wartebereich des Finanzamtes neu angesiedelt. Die Raumgrößen entsprechen dann den Anforderungen des Nutzerbedarfs. Hinter dem "öffentlichen" Bereich der Beratungsstelle entsteht ein interner Bereich zur Büronutzung mit direktem Zugang. Die Bürogrößen werden entsprechend angepasst. Der vorhandene Sanitärbereich wird komplett zurückgebaut und neu strukturiert. Das Behinderten-WC entspricht dann den geltenden DIN-Normen.



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Sanitärtechnik				
01.01.	Schmutzwasserleitungen				
01.01.0010.	STLB-Bau 04/2026 044 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig DN/OD100 Gebäude	22,000	m		
01.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 044 Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75 Gebäude	6,000	m		
01.01.0030.	STLB-Bau 04/2026 044 Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50 Gebäude	18,000	m		
01.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 044 Bogen Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100	28,000	St		
01.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 044 Bogen Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75	6,000	St		
01.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 044 Bogen Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50	14,000	St		
01.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 044 Abzweig 45-90Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100	4,000	St		
01.01.0080.	STLB-Bau 04/2026 044 Abzweig 45-90Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75	2,000	St		
01.01.0090.	STLB-Bau 04/2026 044 Abzweig 45-90Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50	4,000	St		
01.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 044 Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 DN75	2,000	St		
01.01.0110.	STLB-Bau 04/2026 044 Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100 DN50	3,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0120.	STLB-Bau 04/2026 044 Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75 DN50	2,000	St		
01.01.0130.	STLB-Bau 04/2026 044 Passstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100	3,000	St		
01.01.0140.	STLB-Bau 04/2026 044 Passstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD75	6,000	St		
01.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 044 Passstück Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50	8,000	St		
01.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 044 Enddeckel Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD100	2,000	St		
01.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 044 Enddeckel Abwasserltg PP heißwasserbest. mehrschichtig DN/OD50	2,000	St		
01.01.0180.	STLB-Bau 04/2026 044 Sifonanschlussbogen Dichtung Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD50 DN32	3,000	St		
01.01.0190.	STLB-Bau 04/2026 044 Anschluss Rohrende herstellen Abwasserltg DN100 PP-Rohr DN100	2,000	St		
01.01.0200.	STLB-Bau 04/2026 044 Anschluss Rohrende herstellen Abwasserltg DN100 Gussrohr DN100	1,000	St		
	Summe 01.01. Schmutzwasserleitungen				
01.02.	Trinkwasserleitungen und Zubehör				
01.02.0010.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28mm WD 1,2mm Pressen	11,000	m		
01.02.0020.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 22mm WD 1,2mm Pressen	28,000	m		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0030.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 18mm WD 1mm Pressen	8,000	m		
01.02.0040.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 15mm WD 1mm Pressen	30,000	m		
01.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm	4,000	St		
01.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm	14,000	St		
01.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	8,000	St		
01.02.0080.	STLB-Bau 04/2026 042 Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm	26,000	St		
01.02.0090.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm	2,000	St		
01.02.0100.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm	6,000	St		
01.02.0110.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	9,000	St		
01.02.0120.	STLB-Bau 04/2026 042 T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm	10,000	St		
01.02.0130.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm	3,000	St		
01.02.0140.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm	3,000	St		
01.02.0150.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	3,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0160.	STLB-Bau 04/2026 042 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm	3,000	St		
01.02.0170.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 22mm	2,000	St		
01.02.0180.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 18mm	4,000	St		
01.02.0190.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm x 15mm	6,000	St		
01.02.0200.	STLB-Bau 04/2026 042 Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 15mm	8,000	St		
01.02.0210.	STLB-Bau 04/2026 042 Anschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm	2,000	St		
01.02.0220.	STLB-Bau 04/2026 042 Doppelanschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm	6,000	St		
01.02.0230.	STLB-Bau 04/2026 042 Doppelanschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/18mm TW Pressverbindung AD 18mm	3,000	St		
01.02.0240.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm Rp1	2,000	St		
01.02.0250.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm R1	1,000	St		
01.02.0260.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm R3/4	1,000	St		
01.02.0270.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm R3/4	4,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0280.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm R3/4	2,000	St		
01.02.0290.	STLB-Bau 04/2026 042 Übergangsstück Einsteckende AG Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm R1/2	2,000	St		
01.02.0300.	STLB-Bau 04/2026 045 Verlängerung Rotguss G1/2 L 20mm	8,000	St		
01.02.0310.	STLB-Bau 04/2026 045 Verlängerung Rotguss G1/2 L 40mm	8,000	St		
01.02.0320.	STLB-Bau 04/2026 042 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad Pressverschr. PN10 DN25 Dämmschalen	1,000	St		
01.02.0330.	STLB-Bau 04/2026 042 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad Pressverschr. PN10 DN20 Dämmschalen	1,000	St		
01.02.0340.	STLB-Bau 04/2026 042 Absperrventil Rotguss Geradsitz-Durchgang Handrad Pressverschr. PN10 DN20 Dämmschalen	1,000	St		
01.02.0350.	STLB-Bau 04/2026 042 Anschluss an Rohrltg Wasser Stahl verz DN25 Stahl niro Durchm. 6mm	1,000	St		
01.02.0360.	STLB-Bau 04/2026 042 Anschluss an Rohrltg Wasser Stahl verz DN20 Stahl niro Durchm. 6mm	1,000	St		
01.02.0370.	Mikrobiologische Beprobung des Wassers.	1,000	St		
	Summe 01.02. Trinkwasserleitungen und Zubehör				
01.03.	Einrichtungsgegenstände WT-Anlage				



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0010.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationsel. maxB 500 mm Inwandmontage Waschbecken-El.	2,000	St		
01.03.0020.	STLB-Bau 04/2026 045 Waschbecken Sanitärporzellan B 450-500mm Ausladung 300-400mm	2,000	St		
01.03.0030.	STLB-Bau 04/2026 045 Selbstschlussventil Waschplatz Standventil DN15 hydraulisch Messing Durchflusskl.A	2,000	St		
01.03.0040.	STLB-Bau 04/2026 045 Geruchverschluss Prüfzeichen Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing Röhrengeruchverschluss	2,000	St		
01.03.0050.	STLB-Bau 04/2026 045 Ablaufventil Waschbecken DN32 Messing Stopfenventil	2,000	St		
01.03.0060.	STLB-Bau 04/2026 045 Eckventil DIN 3227 Absperr-Anschlussventil DN10 Messing Rosette	4,000	St		
	WT-Anlage barrierefrei				
01.03.0070.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationsel. maxB 500 mm Inwandmontage Waschbecken-EckEl. UP-Geruchverschluss	1,000	St		
01.03.0080.	STLB-Bau 04/2026 045 Waschbecken Sanitärporzellan unterfahrbar B 550-600mm	1,000	St		
01.03.0090.	STLB-Bau 04/2026 045 Elektro-Durchflusswassererwärmer 5,7kW elektr. geregelt G3/8	1,000	St		
01.03.0100.	STLB-Bau 04/2026 045 Einhandmischer Standmontage Waschbeckenbatterie Metall Ausladung 150-200mm Bügelhebel lang TW-Erwärmer geschl. Strahlregl. H bis 90mm	1,000	St		
01.03.0110.	STLB-Bau 04/2026 045 Geruchverschluss Prüfzeichen Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing Wandeinbaugeruchverschluss Kasten Abdeck.	1,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
WC-Anlage barrierefrei					
01.03.0120.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationsel. maxB 500 mm Inwandmontage WC-El. Einbauspülkasten barrierefr. Befestig.mög. Stütze Griffe	1,000	St		
01.03.0130.	STLB-Bau 04/2026 045 Spülarmatur WC elektron. Auslösung durch Berührung	1,000	St		
01.03.0140.	STLB-Bau 04/2026 045 Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend WC-Sitz ohne Deckel	1,000	St		
01.03.0150.	STLB-Bau 04/2026 045 WC-Rückenstütze Kunststoff	1,000	St		
01.03.0160.	STLB-Bau 04/2026 045 Stützklappgriff WC Kunststoff Ausladung 700mm Papierhalter Notrufeinr. Spülauslös. Auslösung durch Fernbetätigung gemäß Position 01.03.0150.	2,000	St		
WC-Anlage					
01.03.0170.	STLB-Bau 04/2026 045 Installationsel. maxB 500 mm Inwandmontage WC-El. Einbauspülkasten	2,000	St		
01.03.0180.	STLB-Bau 04/2026 045 Abdeckpl. Einbauspülkasten Zweimengenspülung Kunststoff	3,000	St		
01.03.0190.	STLB-Bau 04/2026 045 Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend WC-Sitz Deckel Absenkautomatik	2,000	St		
Accessoires					
01.03.0200.	STLB-Bau 04/2026 045 Handtuchspender Papier	4,000	St		
01.03.0210.	STLB-Bau 04/2026 045 WC-Papierhalter 1Rolle	2,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0220.	STLB-Bau 04/2026 045 WC-Bürstengarnitur	3,000	St		
01.03.0230.	STLB-Bau 04/2026 045 Abfallbehälter Drahtkorb niro Wandaufbau rechteckig	3,000	St		
01.03.0240.	STLB-Bau 04/2026 045 Abfallbehälter Damenbinden Kunststoff Wandaufbau	2,000	St		
01.03.0250.	STLB-Bau 04/2026 045 Seifenspender Wandaufbau Flüssigseife	3,000	St		
01.03.0260.	STLB-Bau 04/2026 045 Manueller Desinfektionsm.spender Wandmontage AP Händedesinfektion 0,8l	3,000	St		
	Teeküchen				
01.03.0270.	STLB-Bau 04/2026 045 Elektro-Durchflusswassererwärmer 5,7kW elektr. geregelt G3/8	1,000	St		
	Summe 01.03. Einrichtungsgegenstände				
	Summe 01. Sanitärtechnik				



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik				
02.01.	Heizung				
02.01.0010.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1000-1100mm Typ11	3,000	St		
02.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 850-900mm L 550-600mm Typ11	2,000	St		
02.01.0030.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 850-900mm Typ12	11,000	St		
02.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1000-1100mm Typ12	3,000	St		
02.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1000-1100mm Typ22	4,000	St		
02.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 350-400mm L 1100-1200mm Typ22	2,000	St		
02.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 041 Flachheizkörper Stahl H 850-900mm L 850-900mm Typ22	1,000	St		
02.01.0080.	STLB-Bau 04/2026 041 Wandkonsole Flachheizkörper verstellbar	26,000	St		
02.01.0090.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperentlüftung Auslaufkopf drehbar R1/2	26,000	St		
02.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperblindstopfen R1/2	26,000	St		
	Thermostatventile wahlweise als Durchgangs- oder Eckventile				
02.01.0110.	STLB-Bau 04/2026 041 Thermostatisches Heizkörperventil 2-Rohr-Installation Rotguss vernickelt Voreinstellung autom. Durchfl.regel. DN15	30,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0120.	Austausch des Heizkörperventiles KG	8,000	St		
02.01.0130.	STLB-Bau 04/2026 041 Thermostatkopf eingebautes Messel. Frostschutzstell. begrenzt-blockierbar diebstahlgesichert	26,000	St		
02.01.0140.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Absperr. Entleerung DN15	26,000	St		
02.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 041 Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Absperr. DN15	26,000	St		
02.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 041 Rosette Kunststoff AD 15-18mm	60,000	St		
02.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 15mm Pressen	14,000	m		
02.01.0180.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 18mm Pressen	12,000	m		
02.01.0190.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 22mm Pressen	32,000	m		
02.01.0200.	STLB-Bau 04/2026 041 Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 28mm Pressen	15,000	m		
02.01.0210.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 15mm	16,000	St		
02.01.0220.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 18mm	22,000	St		
02.01.0230.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 22mm	24,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0240.	STLB-Bau 04/2026 041 Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung 45-90Grad Heizungswasser AD 28mm	8,000	St		
02.01.0250.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm	3,000	St		
02.01.0260.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm	10,000	St		
02.01.0270.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm	14,000	St		
02.01.0280.	STLB-Bau 04/2026 041 T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm	18,000	St		
02.01.0290.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm	4,000	St		
02.01.0300.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm	6,000	St		
02.01.0310.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm	7,000	St		
02.01.0320.	STLB-Bau 04/2026 041 Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm	3,000	St		
02.01.0330.	STLB-Bau 04/2026 041 Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm x 15mm	8,000	St		
02.01.0340.	STLB-Bau 04/2026 041 Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm x 18mm	13,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0350.	STLB-Bau 04/2026 041 Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm x 22mm	6,000	St		
02.01.0360.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm Rp3/4	11,000	St		
02.01.0370.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm Rp3/4	11,000	St		
02.01.0380.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm Rp3/4	10,000	St		
02.01.0390.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm R1/2	10,000	St		
02.01.0400.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm R3/4	6,000	St		
02.01.0410.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm R3/4	4,000	St		
02.01.0420.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende Anschweißende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm	6,000	St		
02.01.0430.	STLB-Bau 04/2026 041 Übergangsstück Einsteckende Anschweißende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm	4,000	St		
	Summe 02.01. Heizung				

02.02. Lüftung



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0010.	STLB-Bau 04/2026 075 Absperrvorr. K90 Gr.200	1,000	St		
02.02.0020.	Überströmelement DN125 Schallgedämmt	1,000	St		
02.02.0030.	Luftventil Abluft 125mm beschStahl	4,000	St		
02.02.0040.	Luftventil Abluft 100mm beschStahl	2,000	St		
02.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	12,000	m		
02.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	16,000	m		
02.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN140 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	4,000	m		
02.02.0080.	STLB-Bau 04/2026 075 Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	3,000	m		
02.02.0090.	STLB-Bau 04/2026 075 Luftltg rund flexibel Alu DN125	4,000	m		
02.02.0100.	STLB-Bau 04/2026 075 Luftltg rund flexibel Alu DN100	4,000	m		
02.02.0110.	Anschluss an Bestand herstellen DN200	1,000	St		
02.02.0120.	STLB-Bau 04/2026 075 Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN140 H bis 3,5m	1,000	St		
02.02.0130.	STLB-Bau 04/2026 075 Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0140.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m	8,000	St		
02.02.0150.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m	6,000	St		
02.02.0160.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN140 H bis 3,5m	2,000	St		
02.02.0170.	STLB-Bau 04/2026 075 Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1,000	St		
02.02.0180.	STLB-Bau 04/2026 075 Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125 H bis 3,5m	4,000	St		
02.02.0190.	STLB-Bau 04/2026 075 Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN140 H bis 3,5m	2,000	St		
02.02.0200.	STLB-Bau 04/2026 075 Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1,000	St		
02.02.0210.	STLB-Bau 04/2026 075 Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100	4,000	St		
02.02.0220.	STLB-Bau 04/2026 075 Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125	4,000	St		
02.02.0230.	STLB-Bau 04/2026 075 Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN140	4,000	St		
	Summe 02.02. Lüftung				
	Summe 02. Heizungs- und Lüftungstechnik				



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Demontage				
03.01.	Demontage				
	Sanitär				
03.01.0010.	Einbauspülkasten Kunststoff abbrehen nicht schadstoffbelastet bis 5kg v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	2,000	St		
03.01.0020.	Ausgussbecken demontieren	1,000	St		
03.01.0030.	STLB-Bau 04/2026 084 Dämmung Rohrltg bis DN20 flexibler Elastomerschaum abbrehen nicht schadstoffbelastet 0,1kN/m3 D 9mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170604 Vergüt.Entsorg. AN	20,000	m		
03.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Stahl verz bis DN20 abbrehen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN	45,000	m		
03.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Kunststoff DN40-60 abbrehen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN	15,000	m		
03.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Kunststoff DN60-80 abbrehen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN	5,000	m		
03.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Kunststoff DN80-100 abbrehen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN	20,000	m		
03.01.0080.	Rohrltg SML-Guss DN50-80 abbrehen	12,000	m		
03.01.0090.	Rohrltg SML-Guss DN80-100 abbrehen	16,000	m		
	Heizung				
03.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 041 Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 500 l	1,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0110.	Heizkörper Stahl abbrechen H 850-900mm T 50-75mm L 800-900mm 20-50kg	1,000	St		
03.01.0120.	Heizkörper Stahl abbrechen H 300-350mm T bis 30mm L 950-1000mm 15-20kg	22,000	St		
03.01.0130.	Abbruch der Dämmung Rohrltg DN20-40 Mineralwolle Kaschiert bis 3 m	20,000	m		
03.01.0140.	Rohrltg Stahl bis DN20 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN	40,000	m		
03.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 084 Rohrltg Stahl DN20-40 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN	5,000	m		
	Lüftung				
03.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 084 Luftltg Stahl verz DN150-200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN	8,000	m		
03.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 084 Luftltg Alu DN80-100 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170402 Vergüt.Entsorg. AN	10,000	m		
03.01.0180.	Deckenluftdurchlass Gr.400 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AG	5,000	St		
	Summe 03.01.	Demontage			
	Summe 03.	Demontage			



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.	Sonstiges				
04.01.	Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokumentation				
04.01.0010.	Kernbohrung KS Durchm. 30-60mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	4,000	St		
04.01.0020.	Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	2,000	St		
04.01.0030.	Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe	2,000	St		
04.01.0040.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 22mm Decke D 160mm Durchm. 50-100mm	2,000	St		
04.01.0050.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm Decke D 160mm Durchm. 100-150mm	2,000	St		
04.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 50mm Decke D 160mm Durchm. 50-100mm	2,000	St		
04.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 047 Brandschutzabschottung Rohr PP R90 AD 110mm Decke D 160mm Durchm. 100-150mm	2,000	St		
04.01.0080.	Revisionsunterlagen	1,000	St		
	Summe 04.01.				Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokume..
04.02.	Dämmung				
04.02.0010.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälteämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm	4,000	m		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.02.0020.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm	6,000	m		
04.02.0030.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm	6,000	m		
04.02.0040.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 13mm	18,000	m		
04.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 047 Kälte­dämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 13mm	20,000	m		
04.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 047 Wärme­dämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm	10,000	m		
04.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 047 Wärme­dämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm	8,000	m		
04.02.0080.	STLB-Bau 04/2026 047 Wärme­dämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm	24,000	m		
04.02.0090.	STLB-Bau 04/2026 047 Wärme­dämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm	4,000	m		
	Summe 04.02. Dämmung				

04.03. Befestigungen

04.03.0010.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15	30,000	St		
04.03.0020.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20	30,000	St		
04.03.0030.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25	20,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 Herr. Räume ehem. Polizei
LV: 26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.03.0040.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50	18,000	St		
04.03.0050.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN75	4,000	St		
04.03.0060.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100	16,000	St		
04.03.0070.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125	12,000	St		
04.03.0080.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN140	4,000	St		
04.03.0090.	STLB-Bau 04/2026 042 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN200	4,000	St		
	Summe 04.03.	Befestigungen			
04.04.	Stundenlohnarbeiten				
04.04.0010.	STLB-Bau 04/2026 091 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	25,000	h		
04.04.0020.	STLB-Bau 04/2026 091 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	25,000	h		
	Summe 04.04.	Stundenlohnarbeiten			
	Summe 04.	Sonstiges			



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

Zusammenstellung

LV	26A30467	EUR
01.	Sanitärtechnik	EUR
01.01.	Schmutzwasserleitungen	
01.02.	Trinkwasserleitungen und Zubehör	
01.03.	Einrichtungsgegenstände	
Gesamt	Sanitärtechnik	
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik	EUR
02.01.	Heizung	
02.02.	Lüftung	
Gesamt	Heizungs- und Lüftungstechnik	
03.	Demontage	EUR
03.01.	Demontage	
Gesamt	Demontage	
04.	Sonstiges	EUR
04.01.	Brandschutz, Kernbohrungen, und Dokumentation	
04.02.	Dämmung	
04.03.	Befestigungen	
04.04.	Stundenlohnarbeiten	
Gesamt	Sonstiges	
Gesamt	26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik	



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 77330_D7_0001 **Herr. Räume ehem. Polizei**
LV: 26A30467 **Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik**

LV	26A30467	EUR
01.	Sanitärtechnik	
02.	Heizungs- und Lüftungstechnik	
03.	Demontage	
04.	Sonstiges	
Gesamt	26A30467 Heizung- Lüftung- und Sanitärtechnik	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR