Staatliches Baumanagement Hannover
Celler Straße 7, 30161 Hannover

L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

Liegenschaft:	**Kurt-Schumacher-Kaserne**
Maßnahme:	**Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
Maßnahmen-Nr.:	**20100_E2_0019**
Vergabe-Nr.:	**26A40297**

Projektadresse

Straße:	Hans-Böckler-Allee 16-18
PLZ:	30173
Ort:	Hannover

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber:	Staatliches Baumanagement Hannover
Straße:	Celler Straße 7
PLZ:	30161
Ort:	Hannover
Ansprechpartner:	Vergabeabteilung
Tel.Nummer:	0511 / 106-5278

LV-Bezeichnung:	**Gerüstbauarbeiten**
LV-Nummer:	**26A40297**

Verdingungs-LV - Kurztext -

Maßn.-Nr.:	**20100_E2_0019**	**Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV:	**26A40297**	**Gerüstbauarbeiten**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Leistungsverzeichnis	3
	0.0 Baubeschreibung	4
	0.1 Angaben zur Baustelle	5
	0.2 Angaben zur Ausführung	7
	0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)	9
01.	Gerüstplattform und Treppenturm	10
01.01.	Gerüstplattform und Treppenturm	10
02.	Gerüstarbeiten	12
02.01.	Gebäude 3	12
02.02.	Gebäude 2	17
02.03.	Gebäude 3a	21
02.04.	Gebäude 2a	24
02.05.	Gebäude 1	27
	Zusammenstellung	32

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme: **Herrichtung Altbau, KSK Hannover**

Hans-Böckler-Allee 16-18, 30173 Hannover

Bauherr: **Land Niedersachsen**

vertreten durch:

Staatliches Baumangement Hannover
Celler Straße 7
30161 Hannover

0.0 Baubeschreibung

0.0 Baubeschreibung

Die Liegenschaft befindet sich in Hannover. Saniert werden die miteinander verbundenen Gebäude 1, 2, 2a, 3 und 3a; diese sind i. d. R. 6-geschossig (KG, EG, 1.3. OG, DG), wobei ein Teilbereich des Gebäudes 2 über einen weiteren Unterkeller verfügt. Das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut, sondern dient technischen Einrichtungen (z. B. Lüftungstechnik). Die Gesamt-BGF der Bestandsgebäude beträgt ca. 28.000 m².
Nach Abschluss der Maßnahme werden das Karrierecenter der Bundeswehr (KarrC) und das Landeskommando Niedersachsen (LKdo) in der Liegenschaft untergebracht. Für das KarrC werden zur Musterung von Bewerbern u. a. Testräume und ca. 150 Unterkünfte hergestellt; für das LKdo werden Bestandsräume ohne größere Eingriffe in die Gebäudestruktur wiederhergerichtet.
Sämtliche Gebäude stehen unter Denkmalschutz; die Maßnahmen sind mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Einzelne Bauteile und Materialien des Gebäudekomplexes waren bzw. sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten schadstoffbelastet. Die Schadstoffsanierung wurde in weiten Teilen vorgezogen und ist im überwiegenden Teil des Gebäudekomplexes bereits abgeschlossen.
Zusätzlich zu den Hochbaumaßnahmen werden die sich aus den Liegenschaftskonzepten Trink- und Löschwasser, Abwasser sowie Elektro einschließlich IT-Technik ergebenden Maßnahmen umgesetzt; die Erschließung wird tiefbauseitig erneuert bzw. saniert. Die Arbeiten der einzelnen Vergabeeinheiten laufen teilweise parallel; mit Einschränkungen im Bauablauf und der Zugänglichkeit ist zu rechnen.
Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind die Leistungen des Gewerks Gerüstarbeiten. Die nachfolgenden Ziffern 0.1 bis 0.3 konkretisieren die allgemeinen sowie die gewerkespezifischen Rahmenbedingungen für die Ausführung dieser Leistungen.

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage und Gebäudetypologie

- Lage der Liegenschaft: Hannover
- Gebäude: 1, 2, 2a, 3, 3a (miteinander verbunden), i. d. R. 6-geschossig (KG, EG, 1.-3. OG, DG)
- Gebäude 2: Teilbereich mit zusätzlichem Unterkeller
- Dachgeschoss: kein Ausbau, Nutzung für technische Einrichtungen (z. B. Lüftungstechnik)
- Neubauten: Gebäude 13 (Energiezentrale), Gebäude 19 (Pumpenhaus); Sanierung Gebäude 21 (Technikzentrale E-Mobilität)
- Gesamt-BGF der Bestandsgebäude: ca. 28.000 m²

0.1.2 Vorgesehene Nutzung nach Fertigstellung

- Karrierecenter Bundeswehr (KarrC): u. a. Testräume, ca. 150 Unterkünfte
- Landeskommando Niedersachsen (LKdo): Wiederherrichtung von Bestandsräumen ohne größere Eingriffe in die Gebäudestruktur

0.1.3 Kasernenbetrieb während der Bauzeit
Die Baumaßnahme findet bei laufendem Kasernenbetrieb statt. Die von den Umbauarbeiten betroffenen Gebäude 1, 2, 2a, 3 und 3a werden leergezogen und aus dem militärischen Sicherheitsbereich ausgegliedert. Ein Passwechselverfahren ist mit erfolgreicher Ausgliederung der Gebäude nicht notwendig, die Staatenliste ist dennoch zu beachten. Unabhängig davon wird es bauseitige Zutrittskontrollen geben. Für diese werden
Baustellenausweise nach Passkontrolle ausgegeben. Diese sind rechtzeitig vor Beginn der Ausführung der eigenen Leistung zu beantragen.
0.1.4 Verkehrsführung und Zufahrt

- Zufahrt: Hans-Böckler-Allee
- Ausfahrt: Freundallee
- Anlieferung aufgrund beengter Verhältnisse nur mit leichten Lkw möglich (bis 7,5 t, max. Länge 8 m, max. Breite 2,2 m)
- Die Verkehrsführung ist dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen

0.1.5 Zutrittsregelung
Der Zugang zur Baustelle erfolgt aktuell über das Tor mittig in Gebäude 2a (Hauptwache) und den mittleren Zugang in Gebäude 2 (siehe Baustellen-Einrichtungsplan).

- Zutrittszeiten: kalendertäglich 06:00 bis 18:00 Uhr; Samstagseinsätze sind nach Rücksprache und mit Einzelgenehmigung grundsätzlich möglich
- Materialanlieferungen grundsätzlich innerhalb dieser Zeitfenster; diese sind im Vorfeld mit der Objektüberwachung (OÜ) abzustimmen (ggf. Sperrung von Teilbereichen der BE-Fläche/Liegenschaft in Abstimmung mit dem Auftraggeber)
- Das Abstellen privater Kfz ist auf dem gesamten Kasernengelände nicht gestattet (dies betrifft sowohl die eingezäunten als auch die nicht eingezäunten Bereiche)

0.1.6 Gerüststellung und -nutzung
Die Gerüststellung ist Gegenstand dieser Ausschreibung.
0.1.7 Vertikaler und horizontaler Materialtransport
Die (Personen-)Aufzüge in den Gebäuden wurden mit Beginn der Maßnahme stillgelegt und stehen während der Bauzeit nicht für den Materialtransport zur Verfügung, eine Nutzung durch den AN ist ausgeschlossen. Das Herstellen der Materialbühnen an den Treppentürmen zum Materialtransport in das Gebäude ist Gegenstand dieser Ausschreibung.
0.1.8 Denkmalschutz
Sh. Punkt 0.0.
0.1.9 Schadstoffsituation
Einzelne Bauteile und Materialien des Gebäudekomplexes waren bzw. sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten schadstoffbelastet. Die Schadstoffsanierung wurde in weiten Teilen vorgezogen und ist im überwiegenden Teil des Gebäudekomplexes bereits abgeschlossen. Die sanierten Bereiche wurden entsprechend freigemessen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben.
Vereinzelte Flächen werden im Laufe des Jahres 2027 abschließend schadstoffsaniert. Während der Durchführung der Schadstoffsanierungsarbeiten werden die jeweils betroffenen Bereiche als Schwarzbereiche eingerichtet und sind in diesem Zeitraum für andere Gewerke nicht zugänglich. Dies berifft

voraussichtlich die Keller- und Untergeschosse sowie die Regelgeschosse Bauteil 2a. Hieraus resultierende Einschränkungen und erforderliche Abstimmungen im Bauablauf sind zu berücksichtigen.
Die Prüfberichte und Freigabemessungen der bereits sanierten Bereiche können bei Bedarf im Büro des Auftraggebers bzw. der Objektüberwachung eingesehen werden. Betroffene Bauteile und Bereiche werden, soweit für die jeweilige Leistung relevant, in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses kenntlich gemacht.

0.2 Angaben zur Ausführung
0.2 Angaben zur Ausführung
0.2.1 Ansprechpartner vor Ort
Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Bauarbeiten einen geeigneten Vorarbeiter zu stellen und der Objektüberwachung und dem Auftraggeber zu benennen. Ein Wechsel dieser Person ist nur aus wichtigem Grund zulässig.
0.2.2 Baustellenreinigung und Entsorgung
Bau- und Baustellenabfälle sind unmittelbar nach Abschluss der jeweiligen Tätigkeit zu beseitigen, spätestens jedoch wöchentlich freitags bis 12:00 Uhr. Bei Nichteinhaltung wird der Abfall nach vorheriger Abmahnung zulasten des Verursachers beseitigt. Bei fehlender Zuordnungsmöglichkeit, z. B. bei allgemeinen Abfällen, werden die Entsorgungskosten anteilig auf die anwesenden Gewerke umgelegt.
0.2.3 Planaustausch und Kommunikation
Der Austausch der Planunterlagen erfolgt ausschließlich digital.
Sollte im Projekt eine Projektplattform Anwendung finden, werden dem AN erforderliche Zugänge kostenfrei zur Verfügung gestellt. Diese sind im Rahmen der Arbeitsvorbereitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn beim OÜ zu beantragen.
Sofern der AN für die Ausführung Planunterlagen oder sonstige Dokumente in Papierform benötigt, sind die hierfür anfallenden Druck- und Vervielfältigungskosten in der Preisfindung zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.4 Sicherung des Materials
Für den Verschluss der Baumaterialien gegen Diebstahl oder Gebrauch Unbefugter ist der Auftragnehmer allein verantwortlich.
0.2.5 Bauunterbrechungen und Vergütung
Der Auftragnehmer kann nicht mit einem fortlaufenden Arbeitseinsatz rechnen. Vielmehr ist das Gerüst ist in verschiedenen zeitlich unterschiedlichen Abschnitten aufzubauen.

Je nach Arbeitsfortschritt werden die Abschnitte von der Objektüberwachung ca. 5 Werktage vorher abgerufen.

Dieser abschnittsweise Aufbau bezieht sich auf alle daran geknüpften Positionen wie z. B. Konsolen, Umankern, Treppenturm, Ausbau Fanggerüste, Gerüstrohre, Material-Absetzbühnen, Übergänge, Rampen und Etagensicherungen.
Folglich sind bis zu 10 Bauunterbrechungen, z. B. für Zwischenleistungen anderer Gewerke, kalkulatorisch zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. Kosten, die sich aus der Umsetzung der in diesen Vorbemerkungen genannten Rahmenbedingungen (An- und Anfahrt, Zutritt, Transportwege, Gerüstnutzung, Bauablauf etc.) ergeben, werden hierfür nicht gesondert vergütet und sind in die Positionen einzukalkulieren.

0.2.6 Baustelleneinrichtung
Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern Kran- und Förderanlagen, Hebezeuge, Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, erforderliche Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Sofern für die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind diese Sache des AN.
Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Gerätschaften/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.
Hinweis: Über eine separate Beauftragung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:
- Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und Bauwasser
- - Sanitärcontainer
- - Bauzaun
- - Zutrittskontrolle

0.2.7 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse

Sämtliche Materialien und Farbtöne sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen. Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse zur Verfügung zu stellen.

0.2.8

Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit. Diese Regelung gilt für die Angebotskalkulation. Die Ausführung hat gemäß dem zur Ausführung aktuellsten Planungsstand und der freigegebenen Werkplanung zu erfolgen.

0.2.9

Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien, Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.

0.2.10

Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufs sind Ausführungstermine mit der Objektüberwachung abzustimmen. Spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, konkrete Arbeitsabläufe, notwendige Vorleistungen, Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Gewerken, etc.) zu übergeben.

0.2.11

Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SiGeKo-Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

0.2.12

Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

0.3.1 Technische Spezifikationen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	**Gerüstplattform und Treppenturm**				
01.01.	**Gerüstplattform und Treppenturm**				
01.01.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerung**	2,000	St	.....	.....
01.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst**	1,000	St	.....	.....
01.01.0030.	**Prüffähige statische Berechnung**	1,000	psch		.....
01.01.0040.	**Herstellen von Materialabsetzbühnen LK 6, ca. 5 x 5 m**	2,000	St	.....	.....
01.01.0050.	**Gebrauchsüberlassung der Materialabsetzbühne**	336,000	StWo	.....	.....
01.01.0060.	**Montage von Etagensicherungen**	8,000	St	.....	.....
01.01.0070.	**Gebrauchsüberlassung der Etagensicherungen**	1.344,000	StWo	.....	.....
01.01.0080.	**Herstellen von Übergängen vom Fassadengerüst zur Absetzbühne**	16,000	St	.....	.....
01.01.0090.	**Gebrauchsüberlassung der Übergänge**	2.688,000	StWo	.....	.....
01.01.0100.	**Herstellen von Brüstungsübergang und Rampen von Absetzbühne ins Gebäude**	8,000	St	.....	.....
01.01.0110.	**Gebrauchsüberlassung der Übergänge und Rampen**	1.344,000	StWo	.....	.....
01.01.0120.	**Treppenturm zweiläufig, Stufenbreite 1,2 m, H = 15 m**	2,000	St	.....	.....
01.01.0130.	**Gebrauchsüberlassung des Treppenturms**	336,000	StWo	.....	.....
	Summe 01.01. Gerüstplattform und Treppenturm				.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01. Gerüstplattform und Treppenturm				.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	**Gerüstarbeiten**				
02.01.	**Gebäude 3**				
02.01.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerung**	5,000	St	.....	.....
02.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst**	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				
02.01.0030.	**Aufbau Durchgangsgerüst H 2,20 m x B 2,00 m**	57,000	m	.....	.....
02.01.0040.	**Gebrauchsüberlassung Durchgangsgerüst H 2,20 m x B 2,00 m**	2.280,000	mWo	.....	.....
02.01.0050.	**Abbau Durchgangsgerüst H 2,20 m x B 2,00 m**	57,000	m	.....	.....
02.01.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m**	961,000	m2	.....	.....
02.01.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m**	38.440,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0080.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m**	961,000	m2	.....	.....
02.01.0090.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	57,000	m	.....	.....
02.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	2.280,000	mWo	.....	.....
02.01.0110.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	57,000	m	.....	.....
02.01.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	2.470,000	m2	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	98.800,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	2.470,000	m2	.....	.....
02.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	140,000	m	.....	.....
02.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	5.600,000	mWo	.....	.....
02.01.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	140,000	m	.....	.....
02.01.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m**	105,000	m2	.....	.....
02.01.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m**	4.200,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m**	105,000	m2	.....	.....
02.01.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	6,000	m	.....	.....
02.01.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	240,000	mWo	.....	.....
02.01.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	6,000	m	.....	.....
02.01.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	121,000	m2	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	4.840,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09 H 11 m**	121,000	m2	.....	.....
02.01.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	11,000	m	.....	.....
02.01.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	440,000	mWo	.....	.....
02.01.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	11,000	m	.....	.....
02.01.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m**	224,000	m2	.....	.....
02.01.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m**	8.960,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m**	224,000	m2	.....	.....
02.01.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	28,000	m	.....	.....
02.01.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	1.120,000	mWo	.....	.....
02.01.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	28,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				
02.01.0360.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	2.130,000	m	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0370.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	85.200,000	mWo	.....	.....
02.01.0380.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	2.130,000	m	.....	.....
	Seitenschutz				
02.01.0390.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	365,000	m	.....	.....
02.01.0400.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	14.600,000	mWo	.....	.....
02.01.0410.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	365,000	m	.....	.....
02.01.0420.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	365,000	m	.....	.....
02.01.0430.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	14.600,000	mWo	.....	.....
02.01.0440.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	365,000	m	.....	.....
02.01.0450.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	400,000	m	.....	.....
02.01.0460.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	16.000,000	mWo	.....	.....
02.01.0470.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	400,000	m	.....	.....
02.01.0480.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	400,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0490.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	16.000,000	mWo	.....	.....
02.01.0500.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	400,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				
02.01.0510.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**	3,000	St	.....	.....
02.01.0520.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**	120,000	StWo	.....	.....
02.01.0530.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**	3,000	St	.....	.....
02.01.0540.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	2,000	St	.....	.....
02.01.0550.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	80,000	StWo	.....	.....
02.01.0560.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 10m Gerüstbelag**	2,000	St	.....	.....
	Treppenaufgang				
02.01.0570.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....
02.01.0580.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	80,000	StWo	.....	.....
02.01.0590.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0600.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....
02.01.0610.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	80,000	StWo	.....	.....
02.01.0620.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....
	Summe 02.01. Gebäude 3				.....
02.02.	**Gebäude 2**				
02.02.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerungen**	5,000	St	.....	.....
02.02.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst**	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				
02.02.0030.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	4.140,000	m2	.....	.....
02.02.0040.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	165.600,000	m2Wo	.....	.....
02.02.0050.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09 H 18 m**	4.140,000	m2	.....	.....
02.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	250,000	m	.....	.....
02.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	10.000,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0080.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	250,000	m	.....	.....
02.02.0090.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m**	156,000	m2	.....	.....
02.02.0100.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m**	6.240,000	m2Wo	.....	.....
02.02.0110.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m**	156,000	m2	.....	.....
02.02.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	20,000	m	.....	.....
02.02.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	800,000	mWo	.....	.....
02.02.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	20,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				
02.02.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	1.900,000	m	.....	.....
02.02.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	76.000,000	mWo	.....	.....
02.02.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	1.900,000	m	.....	.....
02.02.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung außenseitig B 0,33-0,66m**	288,000	m	.....	.....
02.02.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung außenseitig B 0,33-0,66m**	11.520,000	mWo	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung außenseitig B 0,33-0,66m**	288,000	m	.....	.....
	Seitenschutz				
02.02.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	234,000	m	.....	.....
02.02.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	9.360,000	mWo	.....	.....
02.02.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	234,000	m	.....	.....
02.02.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	234,000	m	.....	.....
02.02.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	9.360,000	mWo	.....	.....
02.02.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	234,000	m	.....	.....
02.02.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	245,000	m	.....	.....
02.02.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	9.800,000	mWo	.....	.....
02.02.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	245,000	m	.....	.....
02.02.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	252,000	m	.....	.....
02.02.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	10.080,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	252,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				
02.02.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**	3,000	St	.....	.....
02.02.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**	120,000	StWo	.....	.....
02.02.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**	3,000	St	.....	.....
02.02.0360.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	1,000	St	.....	.....
02.02.0370.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	40,000	StWo	.....	.....
02.02.0380.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	1,000	St	.....	.....
	Treppenaufgang				
02.02.0390.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	3,000	St	.....	.....
02.02.0400.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	120,000	StWo	.....	.....
02.02.0410.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	3,000	St	.....	.....
	Summe 02.02. Gebäude 2				.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	**Gebäude 3a**				
02.03.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerung**	5,000	St	.....	.....
02.03.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst**	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				
02.03.0030.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	468,000	m2	.....	.....
02.03.0040.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	18.720,000	m2Wo	.....	.....
02.03.0050.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	468,000	m2	.....	.....
02.03.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	26,000	m	.....	.....
02.03.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	1.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0080.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	26,000	m	.....	.....
02.03.0090.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	300,000	m2	.....	.....
02.03.0100.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	12.000,000	m2Wo	.....	.....
02.03.0110.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	300,000	m2	.....	.....

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	25,000	m	.....	.....
02.03.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	1.000,000	mWo	.....	.....
02.03.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	25,000	m	.....	.....
02.03.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	300,000	m2	.....	.....
02.03.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	12.000,000	m2Wo	.....	.....
02.03.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	300,000	m2	.....	.....
02.03.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	25,000	m	.....	.....
02.03.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	1.000,000	mWo	.....	.....
02.03.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	25,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				
02.03.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	534,000	m	.....	.....
02.03.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	21.360,000	mWo	.....	.....
02.03.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	534,000	m	.....	.....

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Seitenschutz				
02.03.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	26,000	m	.....	.....
02.03.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	1.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	26,000	m	.....	.....
02.03.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	26,000	m	.....	.....
02.03.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	1.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	26,000	m	.....	.....
02.03.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	76,000	m	.....	.....
02.03.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	3.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	76,000	m	.....	.....
02.03.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	76,000	m	.....	.....
02.03.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	3.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	76,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0360.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m Gerüstbelag**	2,000	St	.....	.....
02.03.0370.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m Gerüstbelag**	80,000	StWo	.....	.....
02.03.0380.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m Gerüstbelag**	2,000	St	.....	.....
	Treppenaufgang				
02.03.0390.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....
02.03.0400.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	80,000	StWo	.....	.....
02.03.0410.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....
	Summe 02.03. Gebäude 3a				.....
02.04.	**Gebäude 2a**				
02.04.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerungen**	5,000	St	.....	.....
02.04.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst**	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				
02.04.0030.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	972,000	m2	.....	.....
02.04.0040.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	38.880,000	m2Wo	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0050.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m**	972,000	m2	.....	.....
02.04.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	54,000	m	.....	.....
02.04.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	2.160,000	mWo	.....	.....
02.04.0080.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	54,000	m	.....	.....
02.04.0090.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	264,000	m2	.....	.....
02.04.0100.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	10.560,000	m2Wo	.....	.....
02.04.0110.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m**	264,000	m2	.....	.....
02.04.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	22,000	m	.....	.....
02.04.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	880,000	mWo	.....	.....
02.04.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	22,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				
02.04.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	618,000	m	.....	.....
02.04.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	24.720,000	mWo	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	618,000	m	.....	.....
	Seitenschutz				
02.04.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	54,000	m	.....	.....
02.04.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	2.160,000	mWo	.....	.....
02.04.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m**	54,000	m	.....	.....
02.04.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	54,000	m	.....	.....
02.04.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	2.160,000	mWo	.....	.....
02.04.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	54,000	m	.....	.....
02.04.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	76,000	m	.....	.....
02.04.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	3.040,000	mWo	.....	.....
02.04.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	76,000	m	.....	.....
02.04.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	76,000	m	.....	.....
02.04.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m**	3.040,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m**	76,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				
02.04.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	2,000	St	.....	.....
02.04.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	80,000	StWo	.....	.....
02.04.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag**	2,000	St	.....	.....
	Treppenaufgang				
02.04.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....
02.04.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	80,000	StWo	.....	.....
02.04.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	2,000	St	.....	.....
	Summe 02.04. Gebäude 2a				.....
02.05.	**Gebäude 1**				
02.05.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerungen**	5,000	St	.....	.....
02.05.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst**	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0030.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	308,000	m2	.....	.....
02.05.0040.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	12.320,000	m2Wo	.....	.....
02.05.0050.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	308,000	m2	.....	.....
02.05.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	28,000	m	.....	.....
02.05.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	1.120,000	mWo	.....	.....
02.05.0080.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	28,000	m	.....	.....
02.05.0090.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	1.067,000	m2	.....	.....
02.05.0100.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	42.680,000	m2Wo	.....	.....
02.05.0110.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m**	1.067,000	m2	.....	.....
02.05.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	58,000	m	.....	.....
02.05.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	2.320,000	mWo	.....	.....
02.05.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage**	58,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	332,000	m	.....	.....
02.05.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	13.280,000	mWo	.....	.....
02.05.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m**	332,000	m	.....	.....
	Seitenschutz				
02.05.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 2m**	86,000	m	.....	.....
02.05.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 2m**	3.440,000	mWo	.....	.....
02.05.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 2m**	86,000	m	.....	.....
02.05.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 4m**	86,000	m	.....	.....
02.05.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 4m**	3.440,000	mWo	.....	.....
02.05.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 4m**	86,000	m	.....	.....
02.05.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 6m**	86,000	m	.....	.....
02.05.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 6m**	3.440,000	mWo	.....	.....
02.05.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 6m**	86,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	86,000	m	.....	.....
02.05.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	3.440,000	mWo	.....	.....
02.05.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m**	86,000	m	.....	.....
	Treppenaufgang				
02.05.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	1,000	St	.....	.....
02.05.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 10-11m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	32,000	StWo	.....	.....
02.05.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m**	1,000	St	.....	.....
	Raumgerüst in der Unterführung				
02.05.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1**	430,000	m3	.....	.....
02.05.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1**	17.200,000	m3Wo	.....	.....
02.05.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1**	430,000	m3	.....	.....
02.05.0360.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 3-4m Lauf-B 0,5m H 2m**	1,000	St	.....	.....
02.05.0370.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5m H 2m**	32,000	StWo	.....	.....
02.05.0380.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 3-4m Lauf-B 0,5m H 2m**	2,000	St	.....	.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.05. Gebäude 1				.....
	Summe 02. Gerüstarbeiten				.....

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt:	**20100_E2_0019**	**Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV:	**26A40297**	**Gerüstbauarbeiten**

Zusammenstellung

LV	**26A40297**	**EUR**
01.	**Gerüstplattform und Treppenturm**	**EUR**
01.01.	Gerüstplattform und Treppenturm	.....
Gesamt	**Gerüstplattform und Treppenturm**	**.....**

02.	**Gerüstarbeiten**	**EUR**
02.01.	Gebäude 3	.....
02.02.	Gebäude 2	.....
02.03.	Gebäude 3a	.....
02.04.	Gebäude 2a	.....
02.05.	Gebäude 1	.....
Gesamt	**Gerüstarbeiten**	**.....**

Gesamt	**26A40297 Gerüstbauarbeiten**	**.....**

LV	**26A40297**	**EUR**
01.	Gerüstplattform und Treppenturm	.....
02.	Gerüstarbeiten	.....
Gesamt	**26A40297 Gerüstbauarbeiten**	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	.....	EUR
in Höhe von 19,00 %	.....	EUR
	.....	**EUR**