Staatliches Baumanagement Hannover
Celler Straße 7, 30161 Hannover

Verdingungs-LV - Langtext -

L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

Liegenschaft:	**Kurt-Schumacher-Kaserne**
Maßnahme:	**Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
Maßnahmen-Nr.:	**20100_E2_0019**
Vergabe-Nr.:	**26A40297**

Projektadresse

Straße:	Hans-Böckler-Allee 16-18
PLZ:	30173
Ort:	Hannover

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber:	Staatliches Baumanagement Hannover
Straße:	Celler Straße 7
PLZ:	30161
Ort:	Hannover
Ansprechpartner:	Vergabeabteilung
Tel.Nummer:	0511 / 106-5278

LV-Bezeichnung:	**Gerüstbauarbeiten**
LV-Nummer:	**26A40297**

Verdingungs-LV - Langtext -

Maßn.-Nr.:	**20100_E2_0019**	**Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV:	**26A40297**	**Gerüstbauarbeiten**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Leistungsverzeichnis	3
	0.0 Baubeschreibung	4
	0.1 Angaben zur Baustelle	5
	0.2 Angaben zur Ausführung	7
	0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)	9
01.	Gerüstplattform und Treppenturm	10
01.01.	Gerüstplattform und Treppenturm	10
02.	Gerüstarbeiten	13
02.01.	Gebäude 3	13
02.02.	Gebäude 2	30
02.03.	Gebäude 3a	40
02.04.	Gebäude 2a	51
02.05.	Gebäude 1	60
	Zusammenstellung	70

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme: **Herrichtung Altbau, KSK Hannover**

Hans-Böckler-Allee 16-18, 30173 Hannover

Bauherr: **Land Niedersachsen**

vertreten durch:

Staatliches Baumangement Hannover
Celler Straße 7
30161 Hannover

0.0 Baubeschreibung

0.0 Baubeschreibung

Die Liegenschaft befindet sich in Hannover. Saniert werden die miteinander verbundenen Gebäude 1, 2, 2a, 3 und 3a; diese sind i. d. R. 6-geschossig (KG, EG, 1.3. OG, DG), wobei ein Teilbereich des Gebäudes 2 über einen weiteren Unterkeller verfügt. Das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut, sondern dient technischen Einrichtungen (z. B. Lüftungstechnik). Die Gesamt-BGF der Bestandsgebäude beträgt ca. 28.000 m².
Nach Abschluss der Maßnahme werden das Karrierecenter der Bundeswehr (KarrC) und das Landeskommando Niedersachsen (LKdo) in der Liegenschaft untergebracht. Für das KarrC werden zur Musterung von Bewerbern u. a. Testräume und ca. 150 Unterkünfte hergestellt; für das LKdo werden Bestandsräume ohne größere Eingriffe in die Gebäudestruktur wiederhergerichtet.
Sämtliche Gebäude stehen unter Denkmalschutz; die Maßnahmen sind mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Einzelne Bauteile und Materialien des Gebäudekomplexes waren bzw. sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten schadstoffbelastet. Die Schadstoffsanierung wurde in weiten Teilen vorgezogen und ist im überwiegenden Teil des Gebäudekomplexes bereits abgeschlossen.
Zusätzlich zu den Hochbaumaßnahmen werden die sich aus den Liegenschaftskonzepten Trink- und Löschwasser, Abwasser sowie Elektro einschließlich IT-Technik ergebenden Maßnahmen umgesetzt; die Erschließung wird tiefbauseitig erneuert bzw. saniert. Die Arbeiten der einzelnen Vergabeeinheiten laufen teilweise parallel; mit Einschränkungen im Bauablauf und der Zugänglichkeit ist zu rechnen.
Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind die Leistungen des Gewerks Gerüstarbeiten. Die nachfolgenden Ziffern 0.1 bis 0.3 konkretisieren die allgemeinen sowie die gewerkespezifischen Rahmenbedingungen für die Ausführung dieser Leistungen.

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage und Gebäudetypologie

- Lage der Liegenschaft: Hannover
- Gebäude: 1, 2, 2a, 3, 3a (miteinander verbunden), i. d. R. 6-geschossig (KG, EG, 1.-3. OG, DG)
- Gebäude 2: Teilbereich mit zusätzlichem Unterkeller
- Dachgeschoss: kein Ausbau, Nutzung für technische Einrichtungen (z. B. Lüftungstechnik)
- Neubauten: Gebäude 13 (Energiezentrale), Gebäude 19 (Pumpenhaus); Sanierung Gebäude 21 (Technikzentrale E-Mobilität)
- Gesamt-BGF der Bestandsgebäude: ca. 28.000 m²

0.1.2 Vorgesehene Nutzung nach Fertigstellung

- Karrierecenter Bundeswehr (KarrC): u. a. Testräume, ca. 150 Unterkünfte
- Landeskommando Niedersachsen (LKdo): Wiederherrichtung von Bestandsräumen ohne größere Eingriffe in die Gebäudestruktur

0.1.3 Kasernenbetrieb während der Bauzeit
Die Baumaßnahme findet bei laufendem Kasernenbetrieb statt. Die von den Umbauarbeiten betroffenen Gebäude 1, 2, 2a, 3 und 3a werden leergezogen und aus dem militärischen Sicherheitsbereich ausgegliedert. Ein Passwechselverfahren ist mit erfolgreicher Ausgliederung der Gebäude nicht notwendig, die Staatenliste ist dennoch zu beachten. Unabhängig davon wird es bauseitige Zutrittskontrollen geben. Für diese werden
Baustellenausweise nach Passkontrolle ausgegeben. Diese sind rechtzeitig vor Beginn der Ausführung der eigenen Leistung zu beantragen.
0.1.4 Verkehrsführung und Zufahrt

- Zufahrt: Hans-Böckler-Allee
- Ausfahrt: Freundallee
- Anlieferung aufgrund beengter Verhältnisse nur mit leichten Lkw möglich (bis 7,5 t, max. Länge 8 m, max. Breite 2,2 m)
- Die Verkehrsführung ist dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen

0.1.5 Zutrittsregelung
Der Zugang zur Baustelle erfolgt aktuell über das Tor mittig in Gebäude 2a (Hauptwache) und den mittleren Zugang in Gebäude 2 (siehe Baustellen-Einrichtungsplan).

- Zutrittszeiten: kalendertäglich 06:00 bis 18:00 Uhr; Samstagseinsätze sind nach Rücksprache und mit Einzelgenehmigung grundsätzlich möglich
- Materialanlieferungen grundsätzlich innerhalb dieser Zeitfenster; diese sind im Vorfeld mit der Objektüberwachung (OÜ) abzustimmen (ggf. Sperrung von Teilbereichen der BE-Fläche/Liegenschaft in Abstimmung mit dem Auftraggeber)
- Das Abstellen privater Kfz ist auf dem gesamten Kasernengelände nicht gestattet (dies betrifft sowohl die eingezäunten als auch die nicht eingezäunten Bereiche)

0.1.6 Gerüststellung und -nutzung
Die Gerüststellung ist Gegenstand dieser Ausschreibung.
0.1.7 Vertikaler und horizontaler Materialtransport
Die (Personen-)Aufzüge in den Gebäuden wurden mit Beginn der Maßnahme stillgelegt und stehen während der Bauzeit nicht für den Materialtransport zur Verfügung, eine Nutzung durch den AN ist ausgeschlossen. Das Herstellen der Materialbühnen an den Treppentürmen zum Materialtransport in das Gebäude ist Gegenstand dieser Ausschreibung.
0.1.8 Denkmalschutz
Sh. Punkt 0.0.
0.1.9 Schadstoffsituation
Einzelne Bauteile und Materialien des Gebäudekomplexes waren bzw. sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten schadstoffbelastet. Die Schadstoffsanierung wurde in weiten Teilen vorgezogen und ist im überwiegenden Teil des Gebäudekomplexes bereits abgeschlossen. Die sanierten Bereiche wurden entsprechend freigemessen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben.
Vereinzelte Flächen werden im Laufe des Jahres 2027 abschließend schadstoffsaniert. Während der Durchführung der Schadstoffsanierungsarbeiten werden die jeweils betroffenen Bereiche als Schwarzbereiche eingerichtet und sind in diesem Zeitraum für andere Gewerke nicht zugänglich. Dies berifft

voraussichtlich die Keller- und Untergeschosse sowie die Regelgeschosse Bauteil 2a. Hieraus resultierende Einschränkungen und erforderliche Abstimmungen im Bauablauf sind zu berücksichtigen.
Die Prüfberichte und Freigabemessungen der bereits sanierten Bereiche können bei Bedarf im Büro des Auftraggebers bzw. der Objektüberwachung eingesehen werden. Betroffene Bauteile und Bereiche werden, soweit für die jeweilige Leistung relevant, in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses kenntlich gemacht.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Ansprechpartner vor Ort

Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Bauarbeiten einen geeigneten Vorarbeiter zu stellen und der Objektüberwachung und dem Auftraggeber zu benennen. Ein Wechsel dieser Person ist nur aus wichtigem Grund zulässig.

0.2.2 Baustellenreinigung und Entsorgung

Bau- und Baustellenabfälle sind unmittelbar nach Abschluss der jeweiligen Tätigkeit zu beseitigen, spätestens jedoch wöchentlich freitags bis 12:00 Uhr. Bei Nichteinhaltung wird der Abfall nach vorheriger Abmahnung zulasten des Verursachers beseitigt. Bei fehlender Zuordnungsmöglichkeit, z. B. bei allgemeinen Abfällen, werden die Entsorgungskosten anteilig auf die anwesenden Gewerke umgelegt.

0.2.3 Planaustausch und Kommunikation

Der Austausch der Planunterlagen erfolgt ausschließlich digital.
Sollte im Projekt eine Projektplattform Anwendung finden, werden dem AN erforderliche Zugänge kostenfrei zur Verfügung gestellt. Diese sind im Rahmen der Arbeitsvorbereitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn beim OÜ zu beantragen.
Sofern der AN für die Ausführung Planunterlagen oder sonstige Dokumente in Papierform benötigt, sind die hierfür anfallenden Druck- und Vervielfältigungskosten in der Preisfindung zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.4 Sicherung des Materials

Für den Verschluss der Baumaterialien gegen Diebstahl oder Gebrauch Unbefugter ist der Auftragnehmer allein verantwortlich.

0.2.5 Bauunterbrechungen und Vergütung

Der Auftragnehmer kann nicht mit einem fortlaufenden Arbeitseinsatz rechnen. Vielmehr ist das Gerüst ist in verschiedenen zeitlich unterschiedlichen Abschnitten aufzubauen.

Je nach Arbeitsfortschritt werden die Abschnitte von der Objektüberwachung ca. 5 Werktage vorher abgerufen.

Dieser abschnittsweise Aufbau bezieht sich auf alle daran geknüpften Positionen wie z. B. Konsolen, Umankern, Treppenturm, Ausbau Fanggerüste, Gerüstrohre, Material-Absetzbühnen, Übergänge, Rampen und Etagensicherungen.
Folglich sind bis zu 10 Bauunterbrechungen, z. B. für Zwischenleistungen anderer Gewerke, kalkulatorisch zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. Kosten, die sich aus der Umsetzung der in diesen Vorbemerkungen genannten Rahmenbedingungen (An- und Anfahrt, Zutritt, Transportwege, Gerüstnutzung, Bauablauf etc.) ergeben, werden hierfür nicht gesondert vergütet und sind in die Positionen einzukalkulieren.

0.2.6 Baustelleneinrichtung

Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern Kran- und Förderanlagen, Hebezeuge, Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, erforderliche Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Sofern für die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind diese Sache des AN.
Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Gerätschaften/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.
Hinweis: Über eine separate Beauftragung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:
- Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und Bauwasser
- - Sanitärcontainer
- - Bauzaun
- - Zutrittskontrolle

0.2.7 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse

Sämtliche Materialien und Farbtöne sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen. Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse zur Verfügung zu stellen.

0.2.8

Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit. Diese Regelung gilt für die Angebotskalkulation. Die Ausführung hat gemäß dem zur Ausführung aktuellsten Planungsstand und der freigegebenen Werkplanung zu erfolgen.

0.2.9

Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien, Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.

0.2.10

Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufs sind Ausführungstermine mit der Objektüberwachung abzustimmen. Spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, konkrete Arbeitsabläufe, notwendige Vorleistungen, Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Gewerken, etc.) zu übergeben.

0.2.11

Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SiGeKo-Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

0.2.12

Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

0.3.1 Technische Spezifikationen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01. **Gerüstplattform und Treppenturm**

01.01. **Gerüstplattform und Treppenturm**

01.01.0010. **Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerung**

Probebelastung (Auszugsversuch) für Gerüstverankerung, zur Ermittlung der Zugbelastbarkeit des Verankerungsgrundes, mit geeignetem Prüfgerät. Ausführung und Anzahl der Probebelastungen entsprechend den technischen Vorschriften des Dübelherstellers. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und dem Bauleiter zu übergeben. Verankerung nur in Bauteile mit entsprechender Auflastung durch aufgehende Bauteile. Nicht in Brüstungen.
Die Fassaden dürfen nicht beschädigt werden.
Befestigungspunkte müssen fachgerecht verschlossen werden.
Für nachfolgend beschriebene Materialabsetzbühnen.

2,000 St ....

01.01.0020. STLB-Bau 04/2026 001
Verankerungsprotokoll Gerüst

Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebenes Gerüst, DGUV Information 201-011.

1,000 St ....

01.01.0030. **Prüffähige statische Berechnung**

Prüffähige statische Berechnung der Gerüstplattformen/Materialabsetzbühnen und Treppentürme nach DIN EN 12 811-1 einschl. erforderlicher Zeichnungen für zuvor beschriebene Gerüste, sofern diese außerhalb der Aufbau- und Verwendungsanleitung liegen.

Einschl. Berücksichtigung und Bewertung der örtlichen Windlasten und der möglichen Verankerungspunkte.

1,000 psch .....

01.01.0040. **Herstellen von Materialabsetzbühnen LK 6, ca. 5 x 5 m**

Herstellen von Gerüstplattformen / Materialabsetzbühnen LK 6, Bühnengröße je ca. 5 x 5 m. Anzahl der einzelnen Bühnen: 4 Stück.
Einschließlich späterem Abbau.

Höhe der obersten Plattform ca. +11,50 m.
Die einzelnen Plattformen/Bühnen sind auf Höhe der Fensterbrüstung zu montieren und dienen zum An- und Abtransport in das und aus dem Gebäude sowie der Zwischenlagerung von Baustoffen, Bauteilen, Geräten.

Die Gerüstplattform/Materialabsetzbühne ist am Bauwerk zu verankern, mit außen- und innenliegendem Innenschutz auf- und abbauen.
Der Anschluss der Fassadengerüste an die Materialbühnen erfolgt nachträglich, sh. gesonderte Position.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorrichten zum späteren Anschluss von Materialaufzügen (Schrägaufzug) durch andere Gewerke, einschließlich aller erforderlichen Verstrebungen/Konsolen und Etagensicherungen herstellen.				
		2,000	St	.....	.....
01.01.0050.	**Gebrauchsüberlassung der Materialabsetzbühne** Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Materialabsetzbühnen				
		336,000	StWo	.....	.....
01.01.0060.	**Montage von Etagensicherungen** Montage von Etagensicherungstoren zwischen Aufzug und angrenzender Absetzbühne, einschl. Rückbau der Tore und Wiederherstellung der Etagensicherung nach ggf. vorzeitigem Rückbau der Materialaufzüge (Schrägaufzug) durch andere Gewerke.				
		8,000	St	.....	.....
01.01.0070.	**Gebrauchsüberlassung der Etagensicherungen** Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Etagensicherungstoren				
		1.344,000	StWo	.....	.....
01.01.0080.	**Herstellen von Übergängen vom Fassadengerüst zur Absetzbühne** Herstellen von beidseitigen Übergängen vom Fassadengerüst zu vorbeschriebenen Materialabsetzbühnen, als Höhenausgleich mittels Stufen, Stufenbreite abgestimmt auf Breite des Fassadengerüstes, hergestellt z. B. aus Podesttreppen oder gleichwertig, einschließlich erforderlicher Geländer. Einschließlich Herstellen der nachträglichen Absturzsicherung nach Rückbau der Fassadengerüste zum Verschließen.				
		16,000	St	.....	.....
01.01.0090.	**Gebrauchsüberlassung der Übergänge** Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Übergänge				
		2.688,000	StWo	.....	.....
01.01.0100.	**Herstellen von Brüstungsübergang und Rampen von Absetzbühne ins Gebäude** Herstellen von Übergängen und Rampen von der Materialabsetzbühne über die Fensterbrüstung in das Gebäude unter Einhaltung der UVV. Im Gebäude Treppenstufen und Rampe vom Brüstungsübergang ausbilden nach Wahl des AN, einschließlich ggf. erforderlicher Geländer. Herstellen einer Verschlussmöglichkeit der Fensteröffnung von innen währedn der gesamten Bauzeit. Höhendifferenz innen bis ca. 80 cm.				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung gemäß Zeichnungsanlage. Rampe anpassen und stolperfrei ausführen, um z. B. mit einer Schubkarre oder gleichwertig befahrbar zu machen. Einschließlich Rückbau der Übergänge und Rampe.	8,000	St	.....	.....
01.01.0110.	**Gebrauchsüberlassung der Übergänge und Rampen** Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Übergänge und Rampen	1.344,000	StWo	.....	.....
01.01.0120.	**Treppenturm zweiläufig, Stufenbreite 1,2 m, H = 15 m** Treppenturm zweiläufig, Stufenbreite 1,20 m; Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1, aus Stahlrohr, als Zugang zum Gebäude. Verankerung an Materialabsetzbühne, außen vorgebaut an nachfolgend beschriebener Materialabsetzbühne, einschließlich der erforderlichen Verbindungsstreben, mit außen- und innenliegendem Innenschutz auf- und abbauen. Höhendifferenz ca. 15,00 m. Belastung 7,5 kN/m2. Lichte Laufbreite 1,20 m. Ausführung: zweiläufig.	2,000	St	.....	.....
01.01.0130.	**Gebrauchsüberlassung des Treppenturms** Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Treppenturms	336,000	StWo	.....	.....
	Summe 01.01. Gerüstplattform und Treppenturm				.....
	Summe 01. Gerüstplattform und Treppenturm				.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	**Gerüstarbeiten**				
02.01.	**Gebäude 3**				
02.01.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerung** Probebelastung (Auszugsversuch) für Gerüstverankerung, zur Ermittlung der Zugbelastbarkeit des Verankerungsgrundes, mit geeignetem Prüfgerät. Ausführung und Anzahl der Probebelastungen entsprechend den technischen Vorschriften des Dübelherstellers. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und dem Bauleiter zu übergeben. Verankerung nur in Bauteile mit entsprechender Auflastung durch aufgehende Bauteile. Nicht in Brüstungen. Die Fassaden dürfen nicht beschädigt werden. Befestigungspunkte müssen fachgerecht verschlossen werden. Für nachfolgend beschriebenes Gerüst,	5,000	St	.....	.....
02.01.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst** Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebenes Gerüst, DGUV Information 201-011.	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				
02.01.0030.	**Aufbau Durchgangsgerüst H 2,20 m x B 2,00 m** Gerüstverbreiterung, freistehend, als Überbrückung von Hochbeeten, aus Gerüstbauteilen, aufbauen. Durchgangshöhe: 2,20 m Nutzbreite: 2,00 m	57,000	m	.....	.....
02.01.0040.	**Gebrauchsüberlassung Durchgangsgerüst H 2,20 m x B 2,00 m** Gebrauchsüberlassung Gerüstverbreiterung, freistehend, als Überbrückung von Hochbeeten, aus Gerüstbauteilen, aufbauen. Durchgangshöhe: 2,20 m Nutzbreite: 2,00 m	2.280,000	mWo	.....	.....
02.01.0050.	**Abbau Durchgangsgerüst H 2,20 m x B 2,00 m** Gerüstverbreiterung, freistehend, als Überbrückung von Hochbeeten, aus Gerüstbauteilen, abbauen. Durchgangshöhe: 2,20 m Nutzbreite: 2,00 m	57,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.01.0060. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3. Gelände ist eine bewachsene Grünfläche in einem durch Winkelstützen gefasstes Hochbeet. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '17' m.

961,000 m2 ....

02.01.0070. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '961 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3. Gelände ist eine bewachsene Grünfläche in einem durch Winkelstützen gefasstes Hochbeet. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '17' m.

38.440,000 m2Wo ....

02.01.0080. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3. Gelände ist eine bewachsene Grünfläche in einem durch Winkelstützen gefasstes Hochbeet. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '17' m.	961,000	m2	.....	.....
02.01.0090.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausbau zum Fanggerüst an Westseite des Gebäudeabschnittes 3. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'	57,000	m	.....	.....
02.01.0100.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '57 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'	2.280,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.01.0110. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'

57,000 m ....

02.01.0120. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten außer Hochbeete aus vorherigen beschriebenen Positionen 60-80 von Gebäude 3.
Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.

2.470,000 m2 ....

02.01.0130. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '2470 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten außer Hochbeete aus vorherigen beschriebenen Positionen 60-80 von Gebäude 3. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.	98.800,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m** Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten außer Hochbeete aus vorherigen beschriebenen Positionen 60-80 von Gebäude 3. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.	2.470,000	m2	.....	.....
02.01.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3.'	140,000	m	.....	.....
02.01.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m,				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage,
Positionsmenge = Produkt aus '140 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3.'

5.600,000 mWo ....

02.01.0170. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Westseite des Gebäudeabschnittes 3.'

140,000 m ....

02.01.0180. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Treppenaufgänge Westseite'
Höhe Gerüst/-bauteil '17' m.

105,000 m2 ....

02.01.0190. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '105 m2'

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Treppenaufgänge Westseite' Höhe Gerüst/-bauteil '17' m.	4.200,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 17 m** Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Treppenaufgänge Westseite' Höhe Gerüst/-bauteil '17' m.	105,000	m2	.....	.....
02.01.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	6,000	m	.....	.....
02.01.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '6 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	240,000	mWo	.....	.....
02.01.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	6,000	m	.....	.....
02.01.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m** Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst über Portikus an der Westseite von Gebäude 3' Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.	121,000	m2	.....	.....
02.01.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m** Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '121 m2'				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst über Portikus an der Westseite von Gebäude 3.' Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.	4.840,000	m2Wo	.....	.....
02.01.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09 H 11 m** Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst über Portikus an der Westseite von Gebäude 3.' Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.	121,000	m2	.....	.....
02.01.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst über Portikus an der Westseite von Gebäude 3.'	11,000	m	.....	.....
02.01.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '11 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst über Portikus an der Westseite von Gebäude 3.'	440,000	mWo	.....	.....
02.01.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst über Portikus an der Westseite von Gebäude 3.'	11,000	m	.....	.....
02.01.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m** Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf geneigten Dächern, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche geneigt, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an den Nord- und Südteil von Gebäude 3. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '8' m.	224,000	m2	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.01.0310. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '224 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an den Nord- und Südteil von Gebäude 3.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '8' m.

8.960,000 m2Wo ....

02.01.0320. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an den Nord- und Südteil von Gebäude 3.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '8' m.

224,000 m2 ....

02.01.0330. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an der Nord- und Südteil von Gebäude 3.'	28,000	m	.....	.....
02.01.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '28m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an der Nord- und Südteil von Gebäude 3.'	1.120,000	mWo	.....	.....
02.01.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an der Nord- und Südteil von Gebäude 3.'	28,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				
02.01.0360.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 3.'	2.130,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0370.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus '2130 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 3.'	85.200,000	mWo	.....	.....
02.01.0380.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Abbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 3.'	2.130,000	m	.....	.....
	Seitenschutz				
02.01.0390.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.	365,000	m	.....	.....
02.01.0400.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m, Positionsmenge = Produkt aus '365 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	14.600,000	mWo	.....	.....
02.01.0410.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.	365,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0420.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	365,000	m	.....	.....
02.01.0430.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m, Positionsmenge = Produkt aus '365 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	14.600,000	mWo	.....	.....
02.01.0440.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	365,000	m	.....	.....
02.01.0450.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	400,000	m	.....	.....
02.01.0460.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Positionsmenge = Produkt aus '400 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	16.000,000	mWo	.....	.....
02.01.0470.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m.	400,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0480.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m.	400,000	m	.....	.....
02.01.0490.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m, Positionsmenge = Produkt aus '400 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	16.000,000	mWo	.....	.....
02.01.0500.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m.	400,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				
02.01.0510.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag** Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	3,000	St	.....	.....
02.01.0520.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag** Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus '2St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	120,000	StWo	.....	.....

Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.01.0530. STLB-Bau 04/2026 001
Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag
Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche
bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in
Überbrückungshöhe.

3,000 St ....

02.01.0540. STLB-Bau 04/2026 001
Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag
Aufbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über
Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in
Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anwendung in den Bereichen der
Anfahrt und über dem Eingang(Portikus) an der Westseite von
Gebäude 3.'

2,000 St ....

02.01.0550. STLB-Bau 04/2026 001
Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag
Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus '2St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über
Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in
Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anwendung in den Bereichen der
Anfahrt und über dem Eingang(Portikus) an der Westseite von
Gebäude 3.'

80,000 StWo ....

02.01.0560. STLB-Bau 04/2026 001
Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 10m Gerüstbelag
Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche
bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in
Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anwendung in den Bereichen der
Anfahrt und über dem Eingang(Portikus) an der Westseite von
Gebäude 3.'

2,000 St ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Treppenaufgang				
02.01.0570.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	2,000	St	.....	.....
02.01.0580.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus '2St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	80,000	StWo	.....	.....
02.01.0590.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	2,000	St	.....	.....
02.01.0600.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Süd des Gebäude 3'	2,000	St	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.01.0610. STLB-Bau 04/2026 001
Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m
Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus '2St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage,
Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1
m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Süd des Gebäude
3'

80,000 StWo ....

02.01.0620. STLB-Bau 04/2026 001
Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m
Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche
bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite
(Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Süd des Gebäude
3'

2,000 St ....

Summe 02.01. Gebäude 3 .....

02.02. **Gebäude 2**

02.02.0010. **Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerungen**
Probebelastung (Auszugsversuch) für Gerüstverankerung, zur
Ermittlung der Zugbelastbarkeit des Verankerungsgrundes, mit
geeignetem Prüfgerät. Ausführung und Anzahl der
Probebelastungen entsprechend den technischen Vorschriften
des Dübelherstellers. Die Prüfergebnisse sind zu
dokumentieren und dem Bauleiter zu übergeben. Verankerung
nur in Bauteile mit entsprechender Auflastung durch
aufgehende Bauteile. Nicht in Brüstungen.
Die Fassaden dürfen nicht beschädigt werden.
Befestigungspunkte müssen fachgerecht verschlossen werden.
Für nachfolgend beschriebenes Gerüst,

5,000 St ....

02.02.0020. STLB-Bau 04/2026 001
Verankerungsprotokoll Gerüst
Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebenes Gerüst,
DGUV Information 201-011.

1,000 St ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Gerüste

02.02.0030. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.

4.140,000 m2 ....

02.02.0040. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '4760 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.

165.600,000 m2Wo ....

02.02.0050. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09 H 18 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m,

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.	4.140,000	m2	.....	.....
02.02.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	250,000	m	.....	.....
02.02.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '250 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	10.000,000	mWo	.....	.....
02.02.0080.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	250,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.02.0090. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf geneigten Dächern, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche geneigt, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäudedächern am südlichen Teil von Gebäude 2.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '8' m.

156,000 m2 ....

02.02.0100. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '156 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäudedächern am südlichen Teil von Gebäude 2.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '8' m.

6.240,000 m2Wo ....

02.02.0110. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 8 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m,

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäudedächern am südlichen Teil von Gebäude 2. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '8' m.	156,000	m2	.....	.....
02.02.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an der Nord- und Südteil von Gebäude 3.'	20,000	m	.....	.....
02.02.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '20m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an der Nord- und Südteil von Gebäude 3.'	800,000	mWo	.....	.....
02.02.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gerüst auf niederiger angrenzen Gebäuden an der Nord- und Südteil von Gebäude 3.'	20,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				
02.02.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 2 außer dem Eingangsbreich (Portikus).'	1.900,000	m	.....	.....
02.02.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus '1900 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 2 außer dem Eingangsbreich (Portikus).'	76.000,000	mWo	.....	.....
02.02.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Abbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 2 außer dem Eingangsbreich (Portikus).'	1.900,000	m	.....	.....
02.02.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung außenseitig B 0,33-0,66m** Aufbauen Belagverbreiterung außenseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für Gerüstlagen des Eingangsbreiches (Portikus) am Gebäude 2.'	288,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.02.0190. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung außenseitig B 0,33-0,66m

Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung außenseitig,
Positionsmenge = Produkt aus '288 m'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für Gerüstlagen des Eingangsbreiches (Portikus) am Gebäude 2.'

11.520,000 mWo ....

02.02.0200. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Belagverbreiterung außenseitig B 0,33-0,66m

Abbauen Belagverbreiterung außenseitig,
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für Gerüstlagen des Eingangsbreiches (Portikus) am Gebäude 2.'

288,000 m ....

Seitenschutz

02.02.0210. STLB-Bau 04/2026 001

aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m

Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.

234,000 m ....

02.02.0220. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m

Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m,
Positionsmenge = Produkt aus '234 m'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

9.360,000 mWo ....

02.02.0230. STLB-Bau 04/2026 001

entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m

Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.

234,000 m ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	234,000	m	.....	.....
02.02.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m, Positionsmenge = Produkt aus '234 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	9.360,000	mWo	.....	.....
02.02.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	234,000	m	.....	.....
02.02.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	245,000	m	.....	.....
02.02.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Positionsmenge = Produkt aus '245 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	9.800,000	mWo	.....	.....
02.02.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m.	245,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m.	252,000	m	.....	.....
02.02.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m, Positionsmenge = Produkt aus '252 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	10.080,000	mWo	.....	.....
02.02.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m.	252,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				
02.02.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag** Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	3,000	St	.....	.....
02.02.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag** Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus '2St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	120,000	StWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.02.0350. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

3,000 St ....

02.02.0360. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag

Aufbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Anwendung in den Bereichen Eingangs (Portikus) an Gebäude 2.'

1,000 St ....

02.02.0370. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag

Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus '1St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Anwendung in den Bereichen Eingangs (Portikus) an Gebäude 2.'

40,000 StWo ....

02.02.0380. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Anwendung in den Bereichen Eingangs (Portikus) an Gebäude 2.'

1,000 St ....

Treppenaufgang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.02.0390. STLB-Bau 04/2026 001
Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m
Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig,
Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'

3,000 St ....

02.02.0400. STLB-Bau 04/2026 001
Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m
Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus '3St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'

120,000 StWo ....

02.02.0410. STLB-Bau 04/2026 001
Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m
Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'

3,000 St ....

Summe 02.02. Gebäude 2 .....

02.03. **Gebäude 3a**

02.03.0010. **Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerung**
Probebelastung (Auszugsversuch) für Gerüstverankerung, zur Ermittlung der Zugbelastbarkeit des Verankerungsgrundes, mit geeignetem Prüfgerät. Ausführung und Anzahl der Probebelastungen entsprechend den technischen Vorschriften des Dübelherstellers. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und dem Bauleiter zu übergeben.Verankerung nur in Bauteile mit entsprechender Auflastung durch aufgehende Bauteile. Nicht in Brüstungen.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Fassaden dürfen nicht beschädigt werden. Befestigungspunkte müssen fachgerecht verschlossen werden. Für nachfolgend beschriebenes Gerüst,	5,000	St	.....	.....
02.03.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst** Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebenes Gerüst, DGUV Information 201-011.	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				
02.03.0030.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m** Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 3a. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.	468,000	m2	.....	.....
02.03.0040.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m** Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '468 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2.				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.	18.720,000	m2Wo	.....	.....
02.03.0050.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m** Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.	468,000	m2	.....	.....
02.03.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	26,000	m	.....	.....
02.03.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '26 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	1.040,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.03.0080. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.

26,000 m ....

02.03.0090. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über Balkon zum Ehrenhof hin von Gebäude 3a.
Balkon ist gepflastert.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.

300,000 m2 ....

02.03.0100. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '300 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über Balkon zum Ehrenhof hin von Gebäude 3a.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Balkon ist gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.	12.000,000	m2Wo	.....	.....
02.03.0110.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m** Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über Balkon zum Ehrenhof hin von Gebäude 3a. Balkon ist gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.	300,000	m2	.....	.....
02.03.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	25,000	m	.....	.....
02.03.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '25 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	1.000,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.03.0140. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.

25,000 m ....

02.03.0150. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf geneigten Dächern, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über auskragenden Gebäudeteil zum Reiterhof hin von Gebäude 3a.
Dach ist geneigt.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.

300,000 m2 ....

02.03.0160. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '300 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über auskragenden Gebäudeteil zum Reiterhof hin von Gebäude 3a.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dach ist geneigt. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.	12.000,000	m2Wo	.....	.....
02.03.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m** Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über auskragenden Gebäudeteil zum Reiterhof hin von Gebäude 3a. Dach ist geneigt. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.	300,000	m2	.....	.....
02.03.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	25,000	m	.....	.....
02.03.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '25 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	1.000,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.03.0200. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.

25,000 m ....

Belagverbreiterungen

02.03.0210. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m

Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 3a.'

534,000 m ....

02.03.0220. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m

Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus '534 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 3a.'

21.360,000 mWo ....

02.03.0230. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 3a.'

534,000 m ....

Seitenschutz

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.	26,000	m	.....	.....
02.03.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m, Positionsmenge = Produkt aus '26 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	1.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.	26,000	m	.....	.....
02.03.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	26,000	m	.....	.....
02.03.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m, Positionsmenge = Produkt aus '26 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	1.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	26,000	m	.....	.....
02.03.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Ausführung				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	76,000	m	.....	.....
02.03.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Positionsmenge = Produkt aus '76 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m.	76,000	m	.....	.....
02.03.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m.	76,000	m	.....	.....
02.03.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m, Positionsmenge = Produkt aus '76 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.040,000	mWo	.....	.....
02.03.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m.	76,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				
02.03.0360.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m Gerüstbelag** Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 12 bis 12,5 m, Höhe über				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über auskragenden Gebäudeteil zum Reiterhof hin von Gebäude 3a.'	2,000	St	.....	.....
02.03.0370.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m Gerüstbelag** Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus '2St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 12 bis 12,5 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über auskragenden Gebäudeteil zum Reiterhof hin von Gebäude 3a.'	80,000	StWo	.....	.....
02.03.0380.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 12-12,5m H bis 10m Gerüstbelag** Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 12 bis 12,5 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fassadenbereich über auskragenden Gebäudeteil zum Reiterhof hin von Gebäude 3a.'	2,000	St	.....	.....
	Treppenaufgang				
02.03.0390.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	2,000	St	.....	.....
02.03.0400.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus '2St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen'				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	80,000	StWo	.....	.....
02.03.0410.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	2,000	St	.....	.....
	Summe 02.03. Gebäude 3a				.....
02.04.	**Gebäude 2a**				
02.04.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerungen** Probebelastung (Auszugsversuch) für Gerüstverankerung, zur Ermittlung der Zugbelastbarkeit des Verankerungsgrundes, mit geeignetem Prüfgerät. Ausführung und Anzahl der Probebelastungen entsprechend den technischen Vorschriften des Dübelherstellers. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und dem Bauleiter zu übergeben. Verankerung nur in Bauteile mit entsprechender Auflastung durch aufgehende Bauteile. Nicht in Brüstungen. Die Fassaden dürfen nicht beschädigt werden. Befestigungspunkte müssen fachgerecht verschlossen werden. Für nachfolgend beschriebenes Gerüst,	5,000	St	.....	.....
02.04.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst** Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebenes Gerüst, DGUV Information 201-011.	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.04.0030. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2.
Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.

972,000	m2	.....	.....

02.04.0040. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '972 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2.
Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.

38.880,000	m2Wo	.....	.....

02.04.0050. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 18 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m,

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '18' m.	972,000	m2	.....	.....
02.04.0060.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	54,000	m	.....	.....
02.04.0070.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '54 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	2.160,000	mWo	.....	.....
02.04.0080.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	54,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.04.0090. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2.
Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.

264,000 m2 ....

02.04.0100. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '264 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2.
Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.

10.560,000 m2Wo ....

02.04.0110. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 6 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,66 bis 1,00 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 18 m,

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Gebäudeseiten von Gebäude 2. Gelände ist zu Teilen begrünt, betoniert oder gepflastert. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.' Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.	264,000	m2	.....	.....
02.04.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	22,000	m	.....	.....
02.04.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '22 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	880,000	mWo	.....	.....
02.04.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	22,000	m	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Belagverbreiterungen				
02.04.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 2 außer dem Eingangsbreich (Portikus).'	618,000	m	.....	.....
02.04.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus '618 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 2 außer dem Eingangsbreich (Portikus).'	24.720,000	mWo	.....	.....
02.04.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Abbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 2 außer dem Eingangsbreich (Portikus).'	618,000	m	.....	.....
	Seitenschutz				
02.04.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.	54,000	m	.....	.....
02.04.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m, Positionsmenge = Produkt aus '54 m'				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	2.160,000	mWo	.....	.....
02.04.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 5m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 5 m.	54,000	m	.....	.....
02.04.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	54,000	m	.....	.....
02.04.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m, Positionsmenge = Produkt aus '54 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	2.160,000	mWo	.....	.....
02.04.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	54,000	m	.....	.....
02.04.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	76,000	m	.....	.....
02.04.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m, Positionsmenge = Produkt aus '76 m'				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.040,000	mWo	.....	.....
02.04.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m.	76,000	m	.....	.....
02.04.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m.	76,000	m	.....	.....
02.04.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 15m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 15 m, Positionsmenge = Produkt aus '76 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.040,000	mWo	.....	.....
02.04.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 12m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 12 m.	76,000	m	.....	.....
	Überbrückungen				
02.04.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag** Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Für Fassadenbereich über den Eingängen'	2,000	St	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.04.0310. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag

Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus '2St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Für Fassadenbereich über den Eingängen'

80,000 StWo ....

02.04.0320. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 10m Gerüstbelag

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Für Fassadenbereich über den Eingängen'

2,000 St ....

Treppenaufgang

02.04.0330. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m

Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig,
Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'

2,000 St ....

02.04.0340. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m

Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus '2 Stk.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	80,000	StWo	.....	.....
02.04.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	2,000	St	.....	.....
	Summe 02.04. Gebäude 2a				.....
02.05.	**Gebäude 1**				
02.05.0010.	**Probebelastung Gerüstverankerung & Verankerungen** Probebelastung (Auszugsversuch) für Gerüstverankerung, zur Ermittlung der Zugbelastbarkeit des Verankerungsgrundes, mit geeignetem Prüfgerät. Ausführung und Anzahl der Probebelastungen entsprechend den technischen Vorschriften des Dübelherstellers. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und dem Bauleiter zu übergeben. Verankerung nur in Bauteile mit entsprechender Auflastung durch aufgehende Bauteile. Nicht in Brüstungen. Die Fassaden dürfen nicht beschädigt werden. Befestigungspunkte müssen fachgerecht verschlossen werden. Für nachfolgend beschriebenes Gerüst,	5,000	St	.....	.....
02.05.0020.	STLB-Bau 04/2026 001 **Verankerungsprotokoll Gerüst** Verankerungsprotokoll für nachfolgend beschriebenes Gerüst, DGUV Information 201-011.	1,000	St	.....	.....
	Gerüste				
02.05.0030.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m** Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m,				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Nordseite vor den Bögen des Gebäudeabschnittes 1.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.

308,000 m2 ....

02.05.0040. STLB-Bau 04/2026 001
Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '308 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Nordseite vor den Bögen des Gebäudeabschnittes 1.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.

12.320,000 m2Wo ....

02.05.0050. STLB-Bau 04/2026 001
Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, über Lastverteiler belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.

308,000 m2 ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.05.0060. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Nordseite vor den Bögen des Gebäudeabschnittes 1.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'

28,000 m ....

02.05.0070. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage,
Positionsmenge = Produkt aus '28 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Nordseite vor den Bögen des Gebäudeabschnittes 1.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'

1.120,000 mWo ....

02.05.0080. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Nordseite vor den Bögen des Gebäudeabschnittes 1.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'

28,000 m ....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02.05.0090. STLB-Bau 04/2026 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Nord-, Süd- und Westseite des Gebäudeabschnittes 1.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.

1.067,000 m2 ....

02.05.0100. STLB-Bau 04/2026 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '1067 m2'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '40'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Montagearbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Nord-, Süd- und Westseite des Gebäudeabschnittes 1.
Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'
Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.

42.680,000 m2Wo ....

02.05.0110. STLB-Bau 04/2026 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Modul Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H 11 m

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,33 bis 0,66 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen,

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 9 m, über Lastverteiler belastbar, Höhe Gerüst/-bauteil '11' m.	1.067,000	m2	.....	.....
02.05.0120.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Nord-, Süd- und Westseite des Gebäudeabschnittes 1. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'	58,000	m	.....	.....
02.05.0130.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '58 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Nord-, Süd- und Westseite des Gebäudeabschnittes 1. Die Materiallagerung auf den Gerüsten ist untersagt.'	2.320,000	mWo	.....	.....
02.05.0140.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,5-0,6m oberste Fanglage** Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Abstand zwischen Schutzwand/Seitenschutz und Dach-/Deckenkante 1,2 m, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,5 bis 0,6 m,				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, für eine Absturzhöhe bis 2 m, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	58,000	m	.....	.....
	Belagverbreiterungen				
02.05.0150.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 3.'	332,000	m	.....	.....
02.05.0160.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus '332 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Belagverbreiterung für alle Gerüstlagen am Gebäue 1.'	13.280,000	mWo	.....	.....
02.05.0170.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m** Abbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,33 bis 0,66 m.	332,000	m	.....	.....
	Seitenschutz				
02.05.0180.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 2m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 2 m.	86,000	m	.....	.....
02.05.0190.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 2m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 2 m, Positionsmenge = Produkt aus '86 m'				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.440,000	mWo	.....	.....
02.05.0200.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 2m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 2 m.	86,000	m	.....	.....
02.05.0210.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 4m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 4 m.	86,000	m	.....	.....
02.05.0220.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 4m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 4 m, Positionsmenge = Produkt aus '86 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.440,000	mWo	.....	.....
02.05.0230.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 4m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 4 m.	86,000	m	.....	.....
02.05.0240.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 6m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 6 m.	86,000	m	.....	.....
02.05.0250.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 6m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 6 m, Positionsmenge = Produkt aus '86 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.440,000	mWo	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0260.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 6m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 6 m.	86,000	m	.....	.....
02.05.0270.	STLB-Bau 04/2026 001 **aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	86,000	m	.....	.....
02.05.0280.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m, Positionsmenge = Produkt aus '86 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)	3.440,000	mWo	.....	.....
02.05.0290.	STLB-Bau 04/2026 001 **entfernen Seitenschutz 1Gerüstlage H 8m** Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an einer Gerüstlage, Höhe der Gerüstlage 8 m.	86,000	m	.....	.....
	Treppenaufgang				
02.05.0300.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	1,000	St	.....	.....
02.05.0310.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 10-11m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus '1St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 10 bis 11 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe.	32,000	StWo	.....	.....
02.05.0320.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 17-18m Lauf-B 0,75-1m H 2m** Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 17 bis 18 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Gebäudeabschnitt Nord des Gebäude 3'	1,000	St	.....	.....
	Raumgerüst in der Unterführung				
02.05.0330.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1** Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Stahlbeton, Einrüstung für Montagearbeiten, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar.	430,000	m3	.....	.....
02.05.0340.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1** Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '430 m3' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 4 (3 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Einrüstung für Montagearbeiten, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 6 m, über Lastverteiler belastbar.	17.200,000	m3Wo	.....	.....
02.05.0350.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1** Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über Lastverteiler belastbar.	430,000	m3	.....	.....

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0360.	STLB-Bau 04/2026 001 **Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 3-4m Lauf-B 0,5m H 2m** Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 3 bis 4 m, Laufbreite (Stufenlänge) 0,5 m, mit Podesten alle 2 m Höhe.	1,000	St	.....	.....
02.05.0370.	STLB-Bau 04/2026 001 **Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5m H 2m** Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus '4St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '40 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) 0,5 m, mit Podesten alle 2 m Höhe.	32,000	StWo	.....	.....
02.05.0380.	STLB-Bau 04/2026 001 **Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 3-4m Lauf-B 0,5m H 2m** Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 3 bis 4 m, Laufbreite (Stufenlänge) 0,5 m, mit Podesten alle 2 m Höhe.	2,000	St	.....	.....
	Summe 02.05. Gebäude 1				.....
	Summe 02. Gerüstarbeiten				.....

Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: **20100_E2_0019** **Kurt-Schumacher-Kaserne: Herrichtung f. LKdo NI ..**
LV: **26A40297** **Gerüstbauarbeiten**

Zusammenstellung

LV	**26A40297**	**EUR**
01.	**Gerüstplattform und Treppenturm**	**EUR**
01.01.	Gerüstplattform und Treppenturm	.....
Gesamt	**Gerüstplattform und Treppenturm**	**.....**

02.	**Gerüstarbeiten**	**EUR**
02.01.	Gebäude 3	.....
02.02.	Gebäude 2	.....
02.03.	Gebäude 3a	.....
02.04.	Gebäude 2a	.....
02.05.	Gebäude 1	.....
Gesamt	**Gerüstarbeiten**	**.....**

Gesamt	**26A40297 Gerüstbauarbeiten**	**.....**

LV	**26A40297**	**EUR**
01.	Gerüstplattform und Treppenturm	.....
02.	Gerüstarbeiten	.....
Gesamt	**26A40297 Gerüstbauarbeiten**	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	.....	EUR
in Höhe von 19,00 %	.....	EUR
	.....	**EUR**