



Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	923240	Betriebsdienst L-Str GB 2025ff
VE:	321218	26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026
LV:	321218	26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 923240 Betriebsdienst L-Str GB 2025ff
VE: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026
LV: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	SM LG Lichtraum, Totholz beseitigen, Land.....	3
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.01.	Lichtraum, Totholz beidseitig, Land.....	4
	Zusammenstellung.....	6



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 923240 Betriebsdienst L-Str GB 2025ff
VE: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026
LV: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	SM LG Lichtraum, Totholz beseitigen, Land				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.00.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				
01.00.0003.	-- -- -- -- --	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende				
...Forts. 01.00.0003.					



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 923240 Betriebsdienst L-Str GB 2025ff
VE: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026
LV: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0003. Forts. ...

Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4,0 std bis 8,0 std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.
Gilt für alle Leistungen folgender Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zwischensumme 01.00.,...

01.01. Lichtraum, Totholz beidseitig, Land

01.01.0001.	-----	297,00	St	,...	,...
-------------	-------	--------	----	-----------	-----------

Totholz am Baum beseitigen, Schni..
Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = 1,00 m bis 10,0 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhöhe über 20,00 m.
Kronendurchmesser über 15,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0002.	-----	326,00	St	,...	,...
-------------	-------	--------	----	-----------	-----------

Lichtraumprofilschnitt durchführe..
Lichtraumprofilschnitt nach ZTV Baumpflege 2017 durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen.
Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes:
2,50 m über Geh u. Radwegen
4,50 m am Bankett
6,00 m Fahrbahnmitte
4,50 m über landwirtschaftlicher Fläche
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,00 bis 10,0 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0003.	-----	14,00	St	,...	,...
-------------	-------	-------	----	-----------	-----------

Lichtraumprofilschnitt u. Totholz..
Lichtraumprofilschnitt und Totholz nach ZTV Baumpflege 2017 durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten
Abgerechnet wird nach Stück Baum.

...Forts. 01.01.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 923240 Betriebsdienst L-Str GB 2025ff
VE: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026
LV: 321218 26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0003. Forts. ...

Höhe des lichten Raumes:
2,50 m über Geh u. Radwegen
4,50 m am Bankett
6,00 m Fahrbahnmitte
4,50 m über landwirtschaftlicher Fläche
Baumhöhe über 20,00 m.
Kronendurchmesser über 15,00 m.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,00 bis 7,50 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme	01.01.				,...
---------------	--------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	01.				,...
---------------	-----	--	--	--	-----------



Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	923240	Betriebsdienst L-Str GB 2025ff
VE:	321218	26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026
LV:	321218	26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 321218

01. SM LG Lichtraum, Totholz beseitigen, Land

01.00.	Baustelleneinrichtung	
--------	-----------------------	-------

01.01.	Lichtraum, Totholz beidseitig, Land	
--------	-------------------------------------	-------

Summe 01.	
-----------	-------



Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	923240	Betriebsdienst L-Str GB 2025ff
VE:	321218	26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026
LV:	321218	26 50 Lichtraum und Totholz SM LG Land, 10.2026

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV **321218**

01.	SM LG Lichtraum, Totholz beseitigen, Land	,...
-----	---	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7