



Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 307328 **ENB Weserbrücke Stolzenau**
VE: 319706 **Beschilderung**
LV: 319706 **Beschilderung KVP Stolzenau**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.103	BODENERKUNDUNG	03/21
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 307328 **ENB Weserbrücke Stolzenau**
VE: 319706 **Beschilderung**
LV: 319706 **Beschilderung KVP Stolzenau**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemein.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Verkehrssicherung.....	3
00.02.	Vorarbeit.....	3
01.	Wegweisede Beschilderung.....	5
01.00.	Beton.....	5
01.01.	Lieferung.....	5
01.02.	Montage.....	7
02.	StVO Beschilderung.....	9
02.00.	Lieferung.....	9
02.01.	Montage.....	11
	Zusammenstellung.....	14



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemein				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
00.01.	Verkehrssicherung				
00.01.0001.	21.105/135.90.10.21.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.	1,00	St	,...	,...
00.01.0002.	21.105/135.90.10.21.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.	1,00	St	,...	,...
00.01.0003.	21.105/135.90.10.21.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Vorarbeit				
00.02.0001.	21.103/014 Leitungserkundung	4,00	St	,...	,...
00.02.0002.	--- Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	3,00	m3	,...	,...



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 **ENB Weserbrücke Stolzenau**
VE: 319706 **Beschilderung**
LV: 319706 **Beschilderung KVP Stolzenau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.02.			,...
	Zwischensumme	00.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Wegweisede Beschilderung				
01.00.	Beton				
01.00.0001.	22.118/513.91.91.00.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton ... Freitext ...*XF2, XC4, XD2	2,60	m3	,...	,...
01.00.0002.	22.118/513.91.91.00.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton ... Freitext ...*XF2, XC4, XD2	3,00	m3	,...	,...
01.00.0003.	22.118/513.91.91.00.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton ... Freitext ...*XF2, XC4, XD2	2,90	m3	,...	,...
01.00.0004.	22.118/513.91.91.00.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton ... Freitext ...*XF2, XC4, XD2	1,80	m3	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	Lieferung				
01.01.0001.	21.130/416.12.02.10.99 Großflächigen Wegweiser liefern Ausf.zeichnung*profilverst., 3mm Folie RA 2*Größe > 7-8 m2 ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.01.0002.	21.130/416.12.02.12.99 Großflächigen Wegweiser liefern Ausf.zeichnung*profilverst., 3mm Folie RA 2*Größe > 9-10 m2 ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.01.0003.	21.130/416.12.02.13.99 Großflächigen Wegweiser liefern Ausf.zeichnung*profilverst., 3mm Folie RA 2*Größe > 10-12 m2 ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	21.130/406.01.25.25.09 Wegweiser liefern Z415,418,432*Höhe 400 mm Breite 2250 mm*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.01.0005.	21.130/406.01.23.25.09 Wegweiser liefern Z415,418,432*Höhe 400 mm Breite 1750 mm*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.01.0006.	21.130/406.01.45.25.09 Wegweiser liefern Z415,418,432*Höhe 500 mm Breite 2250 mm*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.01.0007.	21.130/406.01.44.25.09 Wegweiser liefern Z415,418,432*Höhe 500 mm Breite 2000 mm*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
01.01.0008.	21.130/426.07.30.99 Rohrpfosten liefern Länge 3000 mm*St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.01.0009.	21.130/426.05.10.99 Rohrpfosten liefern Länge 2500 mm*St. 60,3/2,0 mm ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.01.0010.	21.130/426.06.20.99 Rohrpfosten liefern Länge 2750 mm*St. 76,1/2,0 mm ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
01.01.0011.	21.130/431.08.20.99 Ausrüstungsteil f. Rohrpf. liefern Bod.h.Stahl 500mm*F.Rohrd. 60,3 mm ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.01.0012.	21.130/431.07.30.99 Ausrüstungsteil f. Rohrpf. liefern Bod.h.Stahl 300mm*F.Rohrd. 76,1 mm ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0013.	21.130/441.20.99.99 Mast liefern rund,Abd.verschw.*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.01.0014.	21.130/441.20.99.99 Mast liefern rund,Abd.verschw.*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.01.0015.	21.130/441.20.99.99 Mast liefern rund,Abd.verschw.*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.01.0016.	21.130/446.99.99.99 Gabelständer liefern ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Montage				
01.02.0001.	21.130/116.11.02.10.42 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*Größe > 7-8 m2 Schell+v.Trav.Alu*UK Schild ab 2 m	1,00	St	,...	,...
01.02.0002.	21.130/116.11.02.13.42 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*Größe > 10-12 m2 Schell+v.Trav.Alu*UK Schild ab 2 m	2,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.130/116.11.02.12.42 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*Größe > 9-10 m2 Schell+v.Trav.Alu*UK Schild ab 2 m	1,00	St	,...	,...



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004.	21.130/106.01.05.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Breite 2250 mm Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m	3,00	St	,...	,...
01.02.0005.	21.130/106.01.03.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Breite 1750 mm Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m	2,00	St	,...	,...
01.02.0006.	21.130/106.01.04.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Breite 2000 mm Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m	4,00	St	,...	,...
01.02.0007.	21.130/336.22.95.11.01 Mast aufstellen Statik gepr.vorl.*rund Abd.verschw. ... Freitext ...*Länge>4500-5000mm mit Fußplatte*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	1,00	St	,...	,...
01.02.0008.	21.130/336.22.97.11.01 Mast aufstellen Statik gepr.vorl.*rund Abd.verschw. ... Freitext ...*Länge>6000-6500mm mit Fußplatte*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	2,00	St	,...	,...
01.02.0009.	21.130/346.29.61.10.01 Gabelständer aufstellen Statik gepr.vorl.*... Freitext ... Länge>4500-5000mm*mit Fußplatte Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	2,00	St	,...	,...
Zwischensumme 01.02.					,...
Zwischensumme 01.					,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	StVO Beschilderung				
02.00.	Lieferung				
02.00.0001.	21.130/401.99.01.23.09 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*einseitig Folie RA 2*profilverstärkt ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
02.00.0002.	21.130/401.01.21.23.09 Verkehrsschild liefern Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*profilverstärkt ... Freitext ...	13,00	St	,...	,...
02.00.0003.	21.130/401.02.21.23.09 Verkehrsschild liefern Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*profilverstärkt ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
02.00.0004.	21.130/401.02.11.23.09 Verkehrsschild liefern Dreieck*Größe 1*einseitig Folie RA 2*profilverstärkt ... Freitext ...	8,00	St	,...	,...
02.00.0005.	21.130/401.03.21.23.09 Verkehrsschild liefern Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*profilverstärkt ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
02.00.0006.	21.130/401.50.21.23.09 Verkehrsschild liefern Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
02.00.0007.	21.130/401.44.21.23.09 Verkehrsschild liefern Z625,500x1500 mm*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	4,00	St	,...	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0008.	21.130/401.31.21.23.09 Verkehrsschild liefern Z600-33,250x1200*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	3,00	St	,...	,...
02.00.0009.	21.130/401.99.21.23.09 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 profilverstärkt*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
02.00.0010.	21.130/401.25.22.23.09 Verkehrsschild liefern Z310-40*Größe 2*doppelseitig Folie RA 2*profilverstärkt ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
02.00.0011.	21.130/426.12.20.99 Rohrpfosten liefern Länge 4250 mm*St. 76,1/2,0 mm ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
02.00.0012.	21.130/426.09.10.99 Rohrpfosten liefern Länge 3500 mm*St. 60,3/2,0 mm ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
02.00.0013.	21.130/426.11.20.99 Rohrpfosten liefern Länge 4000 mm*St. 76,1/2,0 mm ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
02.00.0014.	21.130/426.09.10.99 Rohrpfosten liefern Länge 3500 mm*St. 60,3/2,0 mm ... Freitext ...	8,00	St	,...	,...
02.00.0015.	21.130/426.01.10.99 Rohrpfosten liefern Länge 1500 mm*St. 60,3/2,0 mm ... Freitext ...	8,00	St	,...	,...
02.00.0016.	21.130/426.03.10.99 Rohrpfosten liefern Länge 2000 mm*St. 60,3/2,0 mm ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0017.	21.130/426.03.20.99 Rohrpfohlen liefern Länge 2000 mm*St. 76,1/2,0 mm ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
02.00.0018.	21.130/436.90.99 Rohrrahmen liefern ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
02.00.0019.	21.130/456.03.11.19 Befestigungsteile liefern Kl.Sch.Aluprofil*Durchm. 60,3 mm Lochabstand 70 mm*doppelseitig ... Freitext ...	56,00	St	,...	,...
02.00.0020.	21.130/456.03.21.19 Befestigungsteile liefern Kl.Sch.Aluprofil*Durchm. 76,1 mm Lochabstand 70 mm*doppelseitig ... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
02.00.0021.	----- Fundament liefern	28,00	St	,...	,...
02.00.0022.	----- Fundament liefern	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	Montage				
02.01.0001.	21.130/302.11.00.21.11 Rohrpfohlen aufstellen Länge bis 1500 mm*R.St. 60,3/2,0 mm Fundament vorh.*Fundament Typ A Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfohlen	8,00	St	,...	,...
02.01.0002.	21.130/302.21.00.21.11 Rohrpfohlen aufstellen Länge>1500-2000mm*R.St. 60,3/2,0 mm Fundament vorh.*Fundament Typ A Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfohlen	6,00	St	,...	,...
02.01.0003.	21.130/302.22.00.22.11 Rohrpfohlen aufstellen Länge>1500-2000mm*R.St. 76,1/2,0 mm Fundament vorh.*Fundament Typ B Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfohlen	4,00	St	,...	,...



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004.	21.130/302.51.00.21.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Fundament vorh.*Fundament Typ A Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfosten	14,00	St	,...	,...
02.01.0005.	21.130/302.62.00.22.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,0 mm Fundament vorh.*Fundament Typ B Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfosten	2,00	St	,...	,...
02.01.0006.	21.130/302.72.00.22.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>4000-4500mm*R.St. 76,1/2,0 mm Fundament vorh.*Fundament Typ B Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfosten	4,00	St	,...	,...
02.01.0007.	21.130/101.01.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	13,00	St	,...	,...
02.01.0008.	21.130/101.02.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	4,00	St	,...	,...
02.01.0009.	21.130/101.02.11.23.32 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 1*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	8,00	St	,...	,...
02.01.0010.	21.130/101.03.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	2,00	St	,...	,...
02.01.0011.	21.130/101.50.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	1,00	St	,...	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 307328 ENB Weserbrücke Stolzenau
VE: 319706 Beschilderung
LV: 319706 Beschilderung KVP Stolzenau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0012.	21.130/101.44.21.23.31 Verkehrsschild anbringen Z625,500x1500 mm*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	4,00	St	,...	,...
02.01.0013.	21.130/101.31.21.23.31 Verkehrsschild anbringen Z600-33,250x1200*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	3,00	St	,...	,...
02.01.0014.	21.130/101.99.21.23.31 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	1,00	St	,...	,...
02.01.0015.	21.130/101.25.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Z310-40*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	Zwischensumme 02.				,...



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 307328 **ENB Weserbrücke Stolzenau**
VE: 319706 **Beschilderung**
LV: 319706 **Beschilderung KVP Stolzenau**

OZ		GB in EUR
LV	319706	
00.	Allgemein	
00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Verkehrssicherung	
00.02.	Vorarbeit	
	Summe 00.	
01.	Wegweisede Beschilderung	
01.00.	Beton	
01.01.	Lieferung	
01.02.	Montage	
	Summe 01.	
02.	StVO Beschilderung	
02.00.	Lieferung	
02.01.	Montage	
	Summe 02.	



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Regionaler Geschäftsbereich Nienburg
31582 Nienburg, Bismarckstraße 39



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 307328 **ENB Weserbrücke Stolzenau**
VE: 319706 **Beschilderung**
LV: 319706 **Beschilderung KVP Stolzenau**

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV **319706**

00.	Allgemein	
01.	Wegweisede Beschilderung	
02.	StVO Beschilderung	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)
