



	BESTAND - Stahlbeton
	BESTAND - Mauerwerk
	BESTAND - Mauerwerk; nichttragend
	BESTAND - Profilstahl
	BESTAND - Leichtbauwände $g < 3,00 \text{ kN/m}$ (300 kg/lftm) in Trockenbauweise
	BESTAND - aufg. Bauteile Stb.
	BESTAND - aufg. Bauteile Mwk / HRB
	NEUBAU - Beton C 25/30, Stabstahl B500A, Matten B500A
	NEUBAU - Mauerwerk; Kalksandstein KS 20-2,0 / DM
	NEUBAU - HRB-Wand
	NEUBAU - Profilstahl S235
	NEUBAU - Leichtbauwände $g < 3,00 \text{ kN/m}$ (300 kg/lftm) in Trockenbauweise
	NEUBAU - aufg. Bauteile Stb.
	NEUBAU - aufg. Bauteile Mwk / HRB
	ABRUCH - Stahlbeton
	ABRUCH - Mauerwerk
	ABRUCH - Profilstahl
	ABRUCH - Leichtbauwand

FS	-	Flachsturz
HRB	-	Holzrahmenbau
UZ	-	Unterzug

Das neue Mauerwerk ist sorgfältig in Verzahnung in das vorhandene Mauerwerk einzubinden. Das vorhandene Mauerwerk ist vorher ausreichend vorzunässen. Alle tragenden Wände sind im Regelverband zu mauern. Es sind nur Steine gleichen Formates und Materials zu verwenden. Die oberste Fuge ist kraftschlüssig mit einem zugelassenen Quellschleim zu schließen.

Die Trockenbauwände sind, wenn nicht anders angegeben, mit einem Eigengewicht von $< 1,9 \text{ kN/m}$ Wandlänge zu wählen.

GEZ	DATUM	ÄNDERUNG

PLANINHALT	Entwurfsplan Erdgeschoss	MAßSTAB 1:100
------------	--------------------------	------------------

BAUHERR	SCHREYER INGENIEURE Schreyer/Svenson/Partnerschaft mbB Papenberg 4	SCHREYER 
---------	--	---

GEZ.	DATUM	GEPRÜFT	DATUM	PROJEKT NR.	24-079
MDO	14.11.2025	ATI	14.11.2025		