Gemäß Prüfbericht Nr. 1 vom 19.02.2026 wird unter

Punkt 9 - Bauüberwachung

eine Bewehrungsabnahme (Gründungsbauteile, Decken einschl. Unterzüge) gefordert.

Die Ortstermine sind rechtzeitig beim Prüfingeneiuer anzumelden!

Ausbau vorh. Lüftung und vorh. Spüle



LEGENDE:

- KS - Mauerwerk nach Statik
- KS - Mauerwerk nach Statik feuerhemmend
- Verblender
- Stahlbeton
- Bestand
- Abbruch
- Neu
- Bereich Anbau 2008
- Bereich Anbau 1995
- 1. Rettungsweg gem. Brandschutzkonzept
- 2. Rettungsweg gem. Brandschutzkonzept
- Tür darf nicht abgeschlossen werden - 2. Rettungsweg
- Blau = Wand- u. Deckendurchbrüche HLS

OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRF Oberkante Rohfußboden
OKFF 0.15 OKRF (Höhenkoten Grundrisse)
OKRF
OKFF (Höhenkoten Schnitte und Ansichten)
BRH Brüstungshöhe ab OKF bis OK Fensterbank
WS Wandschitz
WD Wanddurchbruch
DD Deckendurchbruch
RR Regenfallrohr
Türhöhen Alle Türhöhen gelten ab OKF
Fenstermaße Alle Fenstermaße beziehen sich auf das fertige Verblendmauerwerk
Alle Fenster und Türen (bis auf Spülküche) im Osten, Süden und Westen erhalten einen sichtbaren Sonnenschutz (h ~ 40 cm) - siehe Ansichten
Fenster- u. Türanschläge = 3,5 cm
Angabe Raumgrößen bei Räumen mit bodenstehen Fenstern einschl. Fensternischen

Sämtliche Maße sind rechnerisch und nach den örtlichen Gegebenheiten vor Beginn der Ausführung zu überprüfen und mit den Schal- und Bewehrungsplänen, sowie der geprüften statischen Berechnung abzustimmen.

Unstimmigkeiten sind dem Planer unverzüglich anzuzeigen.

Für haustechnische Gewerke und damit verbundene Durchbrüche, Schlitze, Aussparungen etc. sind die Pläne der Sonderingenieure maßgebend!

Statik

Pos. E15
KS Flachsturz 2 DF
Steine oberhalb mit Stoßfugenverklebung

Pos. E14
KS Flachsturz 4 DF
Steine oberhalb mit Stoßfugenverklebung

Alle Türen ohne Pos.-Nr. erhalten entsprechend der Pos. E14 und E15 einen konstruktiven KS Flachsturz

Index	Datum	Name	Änderung / Ergänzung

Umbau und Erweiterung GS Bookholzberg
-Anbau Mensa-
Übern Berg 10, 27777 Ganderkesee

Bauherr:
Gemeinde Ganderkesee
Mühlenstraße 2-4
27777 Ganderkesee

VORABZUG
PLANUNG NICHT ABGESCHLOSSEN

Planung:

Proj.-Nr.:	11.08.25.01
Zeichnung:	Erdgeschoss
Phase:	Ausschreibung
Maßstab:	1 : --
Datum:	09.09.2026
Gezeichnet:	kl
Geprüft:	
Blatt-Gr.:	DIN A3
Blatt-Nr.:	LV-02