

## Bekanntmachung einer geplanten Vergabe

### Art der Ex-ante-Bekanntmachung

Art der Ex-ante-Bekanntmachung	§ 20 Abs. 4 VOB/A
Verfahrensart	Beschränkte Ausschreibung / VOB/A

### Auftraggeber

Bezeichnung	Klosterkammerforstbetrieb
Postanschrift	Hindenburgstr. 34
PLZ	31319
Ort	Sehnde / OT Ilten
Land	DE
UST.-ID	
Kontaktstelle	
Zu Händen von	
Telefon	
Fax	
E-Mail	info@klosterforsten.de
Hauptadresse (URL)	

### Leistungsbeschreibung

Das Forstamt Uelzen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen beabsichtigt im Auftrag des Klosterkammerforstbetriebes folgende Maßnahmen auszuschreiben:

Los 1: Wegeunterhaltung KIRfö. Garlstorfer Wald  
Forstort Ahrwald

Profilierung des Wegekörpers ohne Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profilgerecht ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten. Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge: 1.700 m  
Profilierung des Wegekörpers mit Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profilgerecht ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten. Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge 700 m  
Ankauf, Lieferung, Einbau und Verdichten von standortheimischem, überwiegend granithaltiges Natursteinmaterial (kein kalkhaltiges oder basenreiches Material) ohne nennenswerte organische Anteile (Ziffer 3.2.2.14 TL LW 16; MLPC 0,50) zur Herstellung einer ungebundenen Tragdeckschicht. Herstellung eines Baustoffgemisches mit der Korngröße 0/45 für Kies- und Schottertragschichten gemäß TLV LW 16, Abschnitt 4.2.4 und ZTV LW 16 Abschnitt 3.2.4 mit mindestens 70% Anteil an gebrochenem Korn (> 50% Bruchflächigkeit; Mindestens Kategorie C 50/30 Ziffer 3.2.2.6 TL LW 16) unter Einhaltung der Korngrößenverteilung und der Sieblinie 0/45 für Kies- und Schottertragschichten nach ZTV LW 16 (Ziffer 4.2.4.4), profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Der Feinanteil nach Ziffer 4.2.4.2 TL LW 16 muss die Anforderungen der Kategorie UF 7 erfüllen. 150 to

Art und Umfang der Leistung

Wald Gellersen

Profilierung des Wegekörpers ohne Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profilgerecht ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten. Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge: 1.700 m  
Profilierung des Wegekörpers mit Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profilgerecht

ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten.  
Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge 50 m  
Ankauf, Lieferung, Einbau und Verdichten von standortheimischem, überwiegend granithaltiges Natursteinmaterial (kein kalkhaltiges oder basenreiches Material) ohne nennenswerte organische Anteile (Ziffer 3.2.2.14 TL LW 16; MLPC 0,50) zur Herstellung einer ungebundenen Tragdeckschicht. Herstellung eines Baustoffgemisches mit der Korngröße 0/45 für Kies- und Schottertragschichten gemäß TLV LW 16, Abschnitt 4.2.4 und ZTV LW 16 Abschnitt 3.2.4 mit mindestens 70% Anteil an gebrochenem Korn (> 50% Bruchflächigkeit; Mindestens Kategorie C 50/30 Ziffer 3.2.2.6 TL LW 16) unter Einhaltung der Korngrößenverteilung und der Sieblinie 0/45 für Kies- und Schottertragschichten nach ZTV LW 16 (Ziffer 4.2.4.4), profiligerecht einbauen und standfest verdichten. Der Feinanteil nach Ziffer 4.2.4.2 TL LW 16 muss die Anforderungen der Kategorie UF 7 erfüllen. 50 to

#### Lübbenstedter Spann

Profilierung des Wegekörpers ohne Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profiligerecht ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten.  
Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge: 700 m  
Profilierung des Wegekörpers mit Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profiligerecht ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten.  
Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge 550 m  
Ankauf, Lieferung, Einbau und Verdichten von standortheimischem, überwiegend granithaltiges Natursteinmaterial (kein kalkhaltiges oder basenreiches Material) ohne nennenswerte organische Anteile (Ziffer 3.2.2.14 TL LW 16; MLPC 0,50) zur Herstellung einer ungebundenen Tragdeckschicht. Herstellung eines Baustoffgemisches mit der Korngröße 0/45 für Kies- und Schottertragschichten gemäß TLV LW 16, Abschnitt 4.2.4 und ZTV LW 16 Abschnitt 3.2.4 mit mindestens 70% Anteil an gebrochenem Korn (> 50% Bruchflächigkeit; Mindestens Kategorie C 50/30 Ziffer 3.2.2.6 TL LW 16) unter Einhaltung der Korngrößenverteilung und der Sieblinie 0/45 für Kies- und Schottertragschichten nach ZTV LW 16 (Ziffer 4.2.4.4), profiligerecht einbauen und standfest verdichten. Der Feinanteil nach Ziffer 4.2.4.2 TL LW 16 muss die Anforderungen der Kategorie UF 7 erfüllen. 50 to

#### Toppenstedter Wald

Profilierung des Wegekörpers ohne Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profiligerecht ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten.  
Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge: 1.280 m  
Profilierung des Wegekörpers mit Material Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei das Material durch Auf- und Abtrag profiligerecht ausgleichen. Überschüssiges Material in den Wegekörper einarbeiten.  
Organisches Material ist im Wegeseitenraum abzulagern. Das Planum ist standfest mit Walze oder Plattenrüttler zu verdichten. Länge 50 m  
Ankauf, Lieferung, Einbau und Verdichten von standortheimischem, überwiegend granithaltiges Natursteinmaterial (kein kalkhaltiges oder basenreiches Material) ohne nennenswerte organische Anteile (Ziffer 3.2.2.14 TL LW 16; MLPC 0,50) zur Herstellung einer ungebundenen Tragdeckschicht. Herstellung eines Baustoffgemisches mit der Korngröße 0/45 für Kies- und Schottertragschichten gemäß TLV LW 16, Abschnitt 4.2.4 und ZTV LW 16 Abschnitt 3.2.4 mit mindestens 70% Anteil an gebrochenem Korn (> 50% Bruchflächigkeit; Mindestens Kategorie C 50/30 Ziffer 3.2.2.6 TL LW 16) unter Einhaltung der Korngrößenverteilung und der Sieblinie 0/45 für Kies- und Schottertragschichten nach ZTV LW 16 (Ziffer 4.2.4.4), profiligerecht einbauen und standfest verdichten. Der Feinanteil nach Ziffer 4.2.4.2 TL LW 16 muss die Anforderungen der Kategorie UF 7 erfüllen. 50 to  
Angabe von Stundensätzen für Einsatz Grade, Radlader, Walze, Radbagger und Kettenbagger.

Los 2: Wegeunterhaltung KIRfö. Luhetal

Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei den Boden durch Auf- und Abtrag profilgerecht ausgleichen. Überschüssiges Material auf dem Seitenstreifen lagern. Planum standfest verdichten. Die Gesamtlänge bezieht sich auf die KIRfö. Luhetal: 21.000 m

Ankauf, Lieferung, Einbau und Verdichten von standortheimischem, überwiegend granithaltiges Natursteinmaterial (kein kalkhaltiges oder basenreiches Material) ohne nennenswerte organische Anteile (Ziffer 3.2.2.14 TL LW 16; MLPC 0,50) zur Herstellung einer ungebundenen Tragdeckschicht. Herstellung eines Baustoffgemisches mit der Korngröße 0/45 für Kies- und Schottertragschichten gemäß TLV LW 16, Abschnitt 4.2.4 und ZTV LW 16 Abschnitt 3.2.4 mit mindestens 70% Anteil an gebrochenem Korn (> 50% Bruchflächigkeit; Mindestens Kategorie C 50/30 Ziffer 3.2.2.6 TL LW 16) unter Einhaltung der Korngrößenverteilung und der Sieblinie 0/45 für Kies- und Schottertragschichten nach ZTV LW 16 (Ziffer 4.2.4.4), profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Der Feinanteil nach Ziffer 4.2.4.2 TL LW 16 muss die Anforderungen der Kategorie UF 7 erfüllen. 100 to

Los 3: Wegeunterhaltung KIRfö. Wehlen-Scharri

Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei den Boden durch Auf- und Abtrag profilgerecht ausgleichen. Überschüssiges Material auf dem Seitenstreifen lagern. Planum standfest verdichten. Die Gesamtlänge bezieht sich auf die KIRfö. Wehlen-Scharri. 14.895 m

Instandsetzung mit Bagger Planum (bei Materialeinbau: zur Aufnahme des Oberbaus) im Regelquerschnitt in den / der vorhandenen Wegetrasse(n) herstellen. Dabei den Boden durch Auf- und Abtrag profilgerecht ausgleichen. Überschüssiges Material auf dem Seitenstreifen lagern. Planum standfest verdichten. 2.970 m

Ankauf, Lieferung, Einbau und Verdichten von standortheimischem, überwiegend granithaltiges Natursteinmaterial (kein kalkhaltiges oder basenreiches Material) ohne nennenswerte organische Anteile (Ziffer 3.2.2.14 TL LW 16; MLPC 0,50) zur Herstellung einer ungebundenen Tragdeckschicht. Herstellung eines Baustoffgemisches mit der Korngröße 0/45 für Kies- und Schottertragschichten gemäß TLV LW 16, Abschnitt 4.2.4 und ZTV LW 16 Abschnitt 3.2.4 mit mindestens 70% Anteil an gebrochenem Korn (> 50% Bruchflächigkeit; Mindestens Kategorie C 50/30 Ziffer 3.2.2.6 TL LW 16) unter Einhaltung der Korngrößenverteilung und der Sieblinie 0/45 für Kies- und Schottertragschichten nach ZTV LW 16 (Ziffer 4.2.4.4), profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Der Feinanteil nach Ziffer 4.2.4.2 TL LW 16 muss die Anforderungen der Kategorie UF 7 erfüllen. 200 to

Los 4: Mulchen KIRfö. Luhetal

Mulcharbeiten Bankette

Mulchen von Vegetationsflächen mit Gehölzaufwuchs Wegeseitenraum, Anlage von Schneisen, Anlage von Gassen im Wegeseitenraum. Das Mulchgut verbleibt auf der Fläche. Einsatz eines Schlepper (mind. 200 - 350 PS) mit einem Forstmulcher (hydraulischer Oberlenker) mit einer Mindestbreite von 2,50 m, max. Zerkleinerungsdurchmesser 35 cm., 98 Werkzeuge mit Gegenschneide und hydraulischer Heckklappe. 90 h

Los 5: Mulchen KIRfö. Garlstorfer Wald

Mulcharbeiten Bankette

Mulchen von Vegetationsflächen mit Gehölzaufwuchs Wegeseitenraum, Anlage von Schneisen, Anlage von Gassen im Wegeseitenraum. Das Mulchgut verbleibt auf der Fläche. Einsatz eines Schlepper (mind. 200 - 350 PS) mit einem Forstmulcher (hydraulischer Oberlenker) mit einer Mindestbreite von 2,50 m, max. Zerkleinerungsdurchmesser 35 cm., 98 Werkzeuge mit Gegenschneide und hydraulischer Heckklappe. 40 h

Los 6: Mulchen KIRfö. Wehlen-Scharri

VOB/A Beschränkte Ausschreibung

Mulcharbeiten Bankette  
 Mulchen von Vegetationsflächen mit Gehölzaufwuchs Wegeseitenraum, Anlage von Schneisen, Anlage von Gassen im Wegeseitenraum. Das Mulchgut verbleibt auf der Fläche. Einsatz eines Schlepper ( mind. 200 - 350 PS) mit einem Forstmulcher (hydraulischer Oberlenker) mit einer Mindestbreite von 2,50 m, max. Zerkleinerungsdurchmesser 35 cm., 98 Werkzeuge mit Gegenschneide und hydraulischer Heckklappe. 50 h

Zeitraum der Leistungserbringung [Ab Zuschlagserteilung bis 31.10.2026](#)

**Leistungsort**

Bezeichnung [Los 1 und 5 KIRfö. Garlstorfer Wald](#)

Postanschrift

PLZ [21376](#)

Ort [Gödenstorf](#)

**Weitere Leistungsorte**

Bezeichnung	Postanschrift	PLZ	Ort
<a href="#">Los 2 und 4 KIRfö. Luhetal</a>		<a href="#">29646</a>	<a href="#">Bispingen</a>
<a href="#">Los 3 und 6 KIRfö. Wehlen-Scharrl</a>		<a href="#">21274</a>	<a href="#">Undeloh</a>

Ergänzende / Abweichende Angaben zum Leistungsort